



DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.9.2022
Na stavbu „Chodník v ulici 5. Května Kamenný Újezd „

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Jiřím Haismanem**, starostou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

PRADAST, spol. s r.o.

se sídlem : Nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
vložka 3777

zastoupená: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

č.ú.: 253697600/0300

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v termínu dokončení a předání stavby a změna ceny díla doložená změnovými listy č. 2 a 3 dále bude z výsledné ceny odečtena dohodnutá sleva za nekvalitně provedenou práci ve výši 150.000,- Kč s DPH



Obec Kamenný Újezd

III. Doba plnění

Smluvní stany sjednávají termín:

Dokončení a předání díla:

9.8.2023

VI. Cena díla

1. Cena díla se mění v souvislosti se změnovými listy :

ZL č. 2 doplnění dlažeb a obrub + 52 091,20 Kč bez DPH

ZL č. 3 odpočet prací na objektu VO - 27 151,10 Kč bez DPH

Tímto se zvyšuje o 24.940,10 Kč bez DPH a

snižuje o poskytnutou slevu 123 967,- Kč bez DPH celková cena hotového díla tak činí :

2 307.124,88 ,- Kč bez DPH

**(slovy: dvamilionytřístasedmtisícstodvacetčtyřikorunosmdesátosm haléřů
bez daně z přidané hodnoty)**

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění

Změnové listy jsou nedílnou součástí dodatku č. 2

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne : 2.8. 2023

za objednatele:

Obec Kamenný Újezd

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062
(4)

Jiří Haisman
starosta obce

V Českých Budějovicích dne : 2.8.2023

za zhotovitele:

PRADAST, spol. s r.o.

PRADAST, spol. s r.o.
Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 Provozovna:
370 01 České Budějovice Sosní 949/27
DIČ: CZ00020053 Štěpánovice
Tel.: 387 964 922 373 78 (4)

Ing. Petr Steinbauer
jednatel

KAPITULACE STAVBY
stavba: Chodník v ulici 5. Května, Kamenný újezd - ZMĚNOVÉ LISTY

ed: SOD1951ZL

SO:
sto:

adavatel:

otovitel:

rojektant:

pracovatel:

známka:

CC-CZ:
Datum: 31.7.2023

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

ena bez DPH			24 940,10
PH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	24 940,10	5 237,42
	15,00%	0,00	0,00
ena s DPH v CZK			30 177,52

jektant
Zpracovatel

um a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ednavatel
Zhotovitel
PRADAST, spol. s r.o.
Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 Provozovna:
370 01 České Budějovice Sosní 949/27
DIČ: CZ60826053 Štěpánovice
Tel.: 387 984 922 373 73 (4)

um a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SOD1951ZL

Stavba: Chodník v ulici 5. Května, Kamenný újezd - ZMĚNOVÉ LISTY

Místo:

Datum:

31.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 940,10	30 177,52
02	ZL č. 2 - doplnění dlažeb, obrub	52 091,20	63 030,35
03	ZL č. 3 - elektro	-27 151,10	-32 852,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici 5. Května, Kamenný újezd - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

02 - ZL č. 2 - doplnění dlažeb, obrub

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 091,20

DPH základní
snižená

Základ daně
52 091,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 939,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 030,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ĚKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici 5. Května, Kamenný újezd - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

02 - ZL č. 2 - doplnění dlažeb, obrub

Místo:

Datum: 31.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 091,20

HSV - Práce a dodávky HSV

31 488,20

1 - Zemní práce

5 044,20

9 - Ostatní konstrukce a práce

2 812,00

2 - Zakládání

1 190,40

5 - Komunikace

18 572,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 868,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 603,00

JUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici 5. Května, Kamenný újezd - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

02 - ZL č. 2 - doplnění dlažeb, obrub

Místo:

Datum: 31.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 091,20

D HSV Práce a dodávky HSV

31 488,20

D 1 Zemní práce

5 044,20

1	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 15KM	M	17,000	101,00	1 717,00	
	VV		vytrhání obrub vjezd CEPÁK					
	VV		10		10,000			
	VV		snížování obrub					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		17,000			
2	K	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	1,100	250,00	275,00	
	VV		chodník popelnice					
	VV		4*1,1*0,1		0,440			
	VV		vstup garáž					
	VV		6*1,1*0,1		0,660			
	VV		Součet		1,100			
3	K	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	2,200	470,00	1 034,00	
	VV		chodník popelnice					
	VV		4*1,1*0,2		0,880			
	VV		vstup garáž					
	VV		6*1,1*0,2		1,320			
	VV		Součet		2,200			
4	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1,200	625,00	750,00	
	VV		pro nové obruby 10					
	VV		0,3*0,4*10		1,200			
5	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	11,000	23,00	253,00	
	VV		chodník popelnice					
	VV		4*1,1		4,400			
	VV		vstup garáž					
	VV		6*1,1		6,600			
	VV		Součet		11,000			
6	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	-5,600	85,00	-476,00	
	VV		odpočet ornice u plotu					
	VV		-24*0,4		-9,600			
	VV		chodník popelnice kolem obrub 50cm					
	VV		0,5*4		2,000			
	VV		vstup garáž kolem obrub 50cm					
	VV		0,5*4		2,000			
	VV		Součet		-5,600			
7	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-5,600	80,00	-448,00	
8	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,160	120,00	1 939,20	
	VV		(1,1+2,2+1,2)*1,89		8,505			
	VV		8,505*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		16,160			

D 9 Ostatní konstrukce a práce

2 812,00

9	K	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	-1,000	8 450,00	-8 450,00	
10	K	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-2,000	6 800,00	-13 600,00	
11	K	91298	Uliční vpusti - dodávka	KUS	2,000	4 909,00	9 818,00	
12	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	8,000	381,00	3 048,00	
	VV		chodník popelnice					
	VV		4		4,000			
	VV		vstup garáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
13	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	27,000	428,00	11 556,00	
	VV		doplnění nové obruby snížené					
	VV		10		10,000			
	VV		vjezd CEPÁK					
	VV		10		10,000			
	VV		snížování obrub dodatečně					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		27,000			
14	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	4,000	110,00	440,00	
	VV		vstup garáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			

D 2 Zakládání

1 190,40

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
15	K	271922211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	0,960	1 240,00	1 190,40	CS ÚRS 2022 01
	vv	k sousednímu plotu						
	vv	24*0,4*0,1		0,960				
D		5	Komunikace			18 572,80		
16	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	11,000	261,00	2 871,00	
	vv	chodník popelnice						
	vv	4*1,1		4,400				
	vv	vstup garáž						
	vv	6*1,1		6,600				
	vv	Součet		11,000				
17	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6,000	54,30	325,80	
	vv	vstup garáž						
	vv	6		6,000				
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6,000	21,00	126,00	
19	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6,000	560,00	3 360,00	
20	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	6,000	705,00	4 230,00	
21	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,000	715,00	2 860,00	
	vv	chodník popelnice						
	vv	4		4,000				
	vv	Součet		4,000				
22	K	59501101	Úprava přechodového místa Plavnická	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			3 868,80		
23	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	9,600	323,00	3 100,80	CS ÚRS 2022 01
	vv	k sousednímu plotu						
	vv	24*0,4		9,600				
24	K	6371211RR	D+M podkladní folie	m2	9,600	80,00	768,00	
	vv	k sousednímu plotu						
	vv	24*0,4		9,600				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			20 603,00		
25	K	VRN1	DIO dle faktur p. Hanzal	kpl	1,000	20 603,00	20 603,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici 5. Května, Kamenný újezd - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL č. 3 - elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-27 151,10

DPH základní
snížená

Základ daně
-27 151,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-5 701,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 852,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici 5. Května, Kamenný újezd - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL č. 3 - elektro

Místo:

Datum: 31.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-27 151,10

PSV - PSV

-27 151,10

741A - Elektroinstalace - silnoproud odpočet

-45 664,00

741B - Elektroinstalace - silnoproud přípočet

18 512,90

POUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici 5. Května, Kamenný újezd - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

03 - ZL č. 3 - elektro

Místo:

Datum: 31.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-27 151,10	
D PSV PSV							-27 151,10	
D 741A Elektroinstalace - silnoproud odpočet							-45 664,00	
2	K	Pol2	Kabel CYKY 4Bx10	m	-80,000	168,90	-13 512,00	
3	K	Pol3	Trubka KOPOFLEX průměr 50	m	-80,000	67,30	-5 384,00	
4	K	Pol6	Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	-80,000	170,50	-13 640,00	
1	K	Pol23	Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	-80,000	110,00	-8 800,00	
5	K	Pol26	Výstražná fólie PVC š=22cm	m	-80,000	5,50	-440,00	
6	K	Pol27	Písek zásypový - kabelové lože	m3	-4,860	800,00	-3 888,00	
D 741B Elektroinstalace - silnoproud přípočet							18 512,90	
11	K	Pol2	Kabel CYKY 4Bx10	m	20,000	168,90	3 378,00	
12	K	Pol3	Trubka KOPOFLEX průměr 50	m	20,000	67,30	1 346,00	
13	K	Pol6	Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	20,000	170,50	3 410,00	
7	K	741B101	Rozšíření uzemnění sonda zemnicí 1,5m FeZn	sada	3,000	2 008,50	6 025,50	
14	K	Pol9	Svorka hromosvodná SK	ks	6,000	177,90	1 067,40	
8	K	Pol23	Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	20,000	110,00	2 200,00	
9	K	Pol26	Výstražná fólie PVC š=22cm	m	20,000	5,50	110,00	
10	K	Pol27	Písek zásypový - kabelové lože	m3	1,220	800,00	976,00	