



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.4.2023
Na stavbu „Multifunkční hřiště ZŠ „

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd
IČ: 00245062
DIČ: CZ00245062
Zastoupená: **Jiřím Haismanem**, starostou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

ERTL Milan s r.o.

se sídlem : Samota 962, 382 41 Kaplice
IČ: 07659130
DIČ: CZ07659130

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
vložka 28226

zastoupená: Milan Ertl - jednatel
bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
č.ú.: 115-8378550297/0100

dále jen „zhotovitel“



II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla doložená změnovým listem č.1. Při geodetickém zaměření hřiště byly naměřeny velké výškové rozdíly na ploše hřiště. Z důvodů zachování odtokových poměrů stanovených PD bude plocha hřiště dorovnána dle ZL1. Dále je v ZL1 obsažena změna posunutí hřiště o cca 1m tak, aby brankoviště nezasahovalo do blízkosti stávajícího hřiště s herními prvky.

III. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1 se zvyšuje o 209 233,09 bez DPH a celková cena hotového díla tak činí :

2 807 540,95 ,- Kč bez DPH

**(slovy: dvě miliony osm set sedm set pět set čtyřicet korun devadesát pět haléřů
bez daně z přidané hodnoty)**

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, nedílnou součástí dodatku je ZL1

V Kamenném Újezdu dne **31-08-2023**

V Kaplici dne : **31-08-2023**

za objednatele:

Obec Kamenný Újezd



Jiří Haisman
starosta obce

za zhotovitele:

Ertl Milan s.r.o.



Ertl Milan
jednatel

Změnový list č. 1

Stavba: Kamenný Újezd - Multifunkční hřiště ZŠ

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel:

Místo: Kamenný Újezd

Zpracoval:

Datum: 18. 07. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1

Zemní práce

30 081,20

1	221	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,00	94,00	1 410,00
2	221	113107542	Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	74,00	130,00	9 620,00
6	001	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,68	944,00	7 249,92
7	001	139001101R	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí apod. pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,77	1 430,00	1 098,24
8	001	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,68	94,00	721,92
9	001	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,68	141,00	1 082,88
10	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,68	18,00	138,24
13	001	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	24,00	81,50	1 956,00
14	001	181311103R	Příplatek za rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	24,00	24,00	576,00
15	103	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3,60	250,00	900,00
16	001	181951112R	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním při překopech	m2	74,00	72,00	5 328,00

5

Komunikace pozemní

151 274,00

			Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným do tl. 150 mm 32-63	m2	50,00	250,00	12 500,00
19	221	566901243R	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm 32-63	m2	24,00	330,00	7 920,00
20	221	566901231R	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 60 mm 0-32 s ručním urovnáním	m2	74,00	344,00	25 456,00
22	221	572341111R	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11, po zhutnění tl. 40 mm ručně/strojně	m2	74,00	327,00	24 198,00
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACL 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm spád 0,5-1%	m2	175,00	464,00	81 200,00

Změnový list č. 1

Stavba: Kamenný Újezd - Multifunkční hřiště ZŠ

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel:

Místo: Kamenný Újezd

Zpracoval:

Datum: 18. 07. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

997

Přesun sutě

9 442,40

61	221	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,28	150,00	2 442,00
62	221	997221551R	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 25 km	t	16,28	280,00	4 558,40
64	221	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,28	150,00	2 442,00

998

Přesun hmot

18 435,49

65	221	998225111R	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 25 km jakékoliv délky objektu	t	75,25	245,00	18 435,49
----	-----	------------	---	---	-------	--------	-----------

Celkem ustatné náklady bez DPH 21%

209 233,09

DPH 21%

43 938,95

Celkem ustatné náklady s DPH 21%

253 172,04

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ERTL Milan s.r.o., Milan Ertl		
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Bláha Pavel		
zadavatel/objednatel		
Obec Kamenný Újezd		

Ing. Pavel
Bláha

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Bláha
Datum: 2023.08.08
16:37:12 +02'00'