

DODATEK Č.1

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Kamenný Újezd

statutární zástupce: starosta obce, pan František Ondřích

adresa sídla: Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Datová schránka: ID: aqebdr7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4225231/0100

telefon: 387 998 204, 387 998 500, 387 998 283

e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

spisová značka: B 972 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem

IČ: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

jednající:

Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Česká Lípa

číslo účtu: 25424-421/100

telefon: 487 834 467 fax: 487 834 466

e-mail: sam-cl@sam-cl.cz

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ ULICE PLAVSKÁ KAMENNÝ ÚJEZD ze dne 10.6.2013 se mění následující údaje smlouvy :

II. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ ULICE PLAVSKÁ KAMENNÝ ÚJEZD	
Cena celkem bez DPH	2 189 654,- Kč
DPH 21 %	459 927,- Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	2 649 481,- Kč

NAVÝŠENÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU Č.1 - ZMĚNY č.1 – 4

ZMĚNY Č.1 - 4	
Cena celkem bez DPH	431 195,83- Kč

NOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKU Č.1

REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ ULICE PLAVSKÁ KAMENNÝ ÚJEZD	
SMLOUVA O DÍLO bez DPH	2 189 654,00- Kč
ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1 bez DPH	431 195,83- Kč
Nová Cena díla celkem bez DPH	2 620 849,83- Kč
DPH 21 %	550 378,46- Kč
Cena díla celkem včetně DPH 21 %	3 171 228,29- Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004Sb. ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné změny č. 1-4

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a souhlasí s ním.

Tento dodatek č.1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Kamenný Újezd, dne *30.8.2013*


Česká Lípa, dne *29.8.2013*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



František Ondřích
starosta obce




Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel
podniku



OCENĚNÍ ZMĚN PRO DODATEK Č.1- REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ ULICE PLAVSKÁ KAMENNÝ ÚJEZD

ZMĚNA Č.1

Stavba : **Rekonstrukce a prodloužení ulice Plavská**

Objekt : **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Nahrazení stávajících betonových sloupů ocelovými. Nahrazení stávajícího propojovacího kabelu mezi sloupky VO původní z části z AL. Doplnění zemnicího drátu. Zvýšení krycí vrstvy kabelů VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	131201101	Hloubení rýh do 60cm v hor 3 do 100m3 96*0,2*0,2	m3	3,84	486,00	1 866,24
2	R	Pokládka kabelu, chráničky a zemního drátu VO	m	96,00	18,00	1 728,00
3	R	Obsyp a lože kabelu VO 96*0,20,1	m3	1,92	690,00	1 324,80
4	spec	Kabel CYKY 4x6 96*1,05	m	100,80	70,00	7 056,00
5	spec	Chránička Koruflex 32	m	100,80	21,00	2 116,80
6	spec	Zemnicí drát FeZn	m	100,80	14,00	1 411,20
7	spec	svorka zemnicí	ks	12,00	45,00	540,00
8	spec	Výstražná folie	m	100,80	5,00	504,00
9	spec	Kabelová spojka kompl.	ks	1,00	520,00	520,00
10	spec	Stožár ZMA 5/76 2% žár.pozink vč.výzbroje	ks	4,00	3 620,00	14 480,00
	Celkem za	1 Zemní práce				31 547,04
ZMĚNA Č.1 - celkem bez DPH						31 547,04

ZMĚNA Č.2

Stavba : **Rekonstrukce a prodloužení ulice Plavská**

Objekt : **SADOVÉ ÚPRAVY**

Poražení 3 ks vzrostlých stromů - vrby a odstranění 1 ks pařezu.
Náhradní výsada 3 ks okrasných hrušní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	112101104	Kácení stromů listnatých do DN 900	kus	2,00	638,00	1 276,00
2	112101105	Kácení stromů listnatých do DN 1100	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
3	R-pol	Odfřezování pařezů	m2	0,80	3 500,00	2 800,00
4	R-pol	Odstanění pařezů	ks	4,00	950,00	3 800,00
5	162301404	Vodorovné přemístění větví listnatých, prům. kmene do DN 900	kus	3,00	600,00	1 800,00
6	162301414	Vodorovné přemístění kmenů listnatých, prům. do DN 900	kus	3,00	1 555,00	4 665,00
7	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1m3, svah 1:5	kus	3,00	850,00	2 550,00
8	184102117	Výsadba dřevím s balem D do 1 m v rovině	kus	3,00	350,00	1 050,00
9	R - položka	Pyrus cylleryana 'Chanticleer' - hrušeň okrasná, k 20 l, velikost 200-250	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
10	184202112	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm. dl. do 3 m	kus	3,00	210,00	630,00
11	184901112	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	9,00	200,00	1 800,00
12	185804312	Zalití vodou plochy nad 20 m2	m3	4,50	50,00	225,00
13	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	4,50	50,00	225,00
	Celkem za	1 Zemní práce				24 971,00
ZMĚNA Č.2 - celkem bez DPH						24 971,00

ZMĚNA Č.3

Zlepšení únosnosti pláňe a konstrukčních vrstev vozovky pomocí vápnění 5%

Na základě provedených zkoušek únosnosti pláňe navrhujeme provést provápnění stávajícího materialu+ jeho doplnění - nová skladba - 250mm provápněný material,100mm ŠD 0/32, ACP16+ 60mm ,ACO 8 40mm

Stavba : 1 Rekonstrukce a prodloužení ulice Plavská
Objekt : 101 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
NOVĚ PROVEDENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY						
Díl: N	Komunikace SANACE					
27	R-POL	Provápnění konstrukcí v tl 25cm vč doplnění materialu	m2	1 691,00	465,00	786 315,00
28	56486	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 607,00	57,00	91 599,00
30	565175112	Podklad z obalovaného kameniva ACP16+tl 60mm š.nad 3 m	m2	1 607,00	234,00	376 038,00
	Celkem za	5 Komunikace SANACE				1 253 952,00
NOVĚ PROVEDENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY CELKEM					1 253 952,00	
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE ZE SMLUVNÍHO ROZPOČTU						
Díl: 1	Zemní práce					
4	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-320,00	41,00	-13 120,00
5	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-320,00	2,00	-640,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-320,00	45,00	-14 400,00
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3	m3	-320,00	7,00	-2 240,00
10	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-320,00	11,62	-3 718,40
11	R - položka	Poplatek za skládku	t	-512,00	40,00	-20 480,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-54 598,40
Díl: 5	Komunikace					
27	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-3 214,00	70,00	-224 980,00
30	565175112	Podklad z obalovaného kameniva ACP16+ (OKS I) tl 110 š nad 3 m	m2	-1 607,00	392,00	-629 944,00
	Celkem za	5 Komunikace				-854 924,00
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE ZE SMLUVNÍHO ROZPOČTU CELKEM					-909 522,40	
NÁKLADY NA PROVEDENÍ SANACE VÁPŇNÍM CELKEM					344 429,60	
ZMĚNA Č 3 - celkem bez DPH					344 429,60	

ZMĚNA Č.4

Stavba : Rekonstrukce a prodloužení ulice Plavská
Objekt : OPĚRNÁ ZÍDKA
POPIS : Z důvodu výškového převýšení projektant navrhl opěrnou zídku v dl. 19m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	132201101	Hloubení rýh š.do 60 cm hor.3 do 100m3	m3	7,60	486,00	3 693,60
		zídka dl. 19m* hl. 1*š. 0,4		7,60		

4. MSL

2	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,60	75,00	570,00
3	162201110	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,60	31,00	235,60
Celkem za		1 Zemní práce				4 499,20
Díl: 27		Základy				
4	272311125	Základové pasy z prostého betonu ve výkopu C 16/20	m3	7,60	1 450,00	11 020,00
		zidka dl. 19m* hl. 1*š. 0,4		7,60		
5	273361116	Výztuž základových kcí, pasů, věnců, , pilířů z oceli 10505	t	0,05	23 500,00	1 175,00
Celkem za		27 Základy				12 195,00

g. MSL

Díl: 3	Svislé konstrukce				
6	R-položka	Zídka z KB tvarovek 200*190*390 mm	m2	11,40	1 700,00
		zídka dl. 19m* v. prům.0,6		11,40	
7	R-položka	Zákrytová deska zidky - osazení + dod	m	19,00	150,00
Celkem za		27 Základy			22 230,00
Díl: 5	Komunikace				
8	R-POL	Provápnění konstrukcí v tl 25cm vč doplnění materialu	m2	-9,00	465,00
9	56486	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-9,00	57,00
10	565175112	Podklad z obalovaného kameniva ACP16+tl 60mm š.nad 3 m	m2	-9,00	234,00
11	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-9,00	10,00
12	577134221	Asfaltový beton ACO11+ (ABS II) tl 40 mm š nad 3 m	m2	-9,00	198,00
Celkem za		5 Komunikace			-8 676,00

ZMĚNA Č.4 - celkem bez DPH	30 248,20
-----------------------------------	------------------

CELKEM BEZ DPH	431 195,84
-----------------------	-------------------

TDI souhlasí s. MŠC