

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Kamenný Újezd

statutární zástupce: starosta obce pan František Ondřích

sídlo: Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

datová schránka ID: aqebdr7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4225231/0100

telefon: 387 998 204

fax: 387 998 500

e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

PRADAST spol. s r.o.

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

spisová značka: C 3777 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 60826053

DIČ: CZ60826053

zastoupený:

Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 253697600/0300

telefon: 387 984 922 fax: 387 984 004

e-mail: info@pradast.cz, pradast@pradast.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Petr Steinbauer ve věcech smluvních (tel. 602 402 160)

Jiří Koreš ve věcech technických (tel. 602 440 849)

za objednatele:

František Ondřích – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MŠ Kamenný Újezd“

- projektová dokumentace „MŠ Kamenný Újezd“, soupis prací a dodávek zpracoval: AGE project, s.r.o., Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

V. Cena díla

III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

SO 01 MŠ Kamenný Újezd	2 831 653,- Kč
Vedlejší a ostatní náklady	29 000,- Kč
Cena za dílo bez DPH	2 860 653,-Kč
Vícepráce č. 1	120 404,-Kč ✓
Vícepráce č. 2	65.139,-Kč
Méněpráce č.1	- 184 697,-Kč ✓
Méněpráce č.2	- 24 905,-Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	2 836 594,-Kč
DPH	595 685,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 432 279,-Kč

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

XII. Závěrečná ustanovení

IV.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 8.8.2013 zůstávají v platnosti a beze změn.


Příloha č. 1 – Položkové rozpočty

Kamenný Újezd dne 31. 10. 2013

Č. Budějovicích dne 31. 10. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



František Ondřích

František Ondřích
starosta obce

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 Provozovna:
370 01 České Budějovice Sosní 949/27
DIČ: CZ60826053 Štěpánovice
Tel.: 387 984 922 373 73 (4)

Ing. Petr Steinbauer

Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Mateřská škola Kamenný Újezd

JKSO

Název objektu

ZÁKLADOVÉ PRÁCE
VÍCE PRÁCE

EČO

Místo

Kamenný Újezd

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Kamenný Újezd

Projektant

Zhotovitel

Pradast, s.p. s r.o.

Zpracoval

60826053

CZ60826053

Rozpočet číslo

Dne

21.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	42 941,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	72 113,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Geodetické zaměření	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	1 448,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	3 902,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		120 404,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. 5. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)

D Celkem bez DPH 120 404,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	120 404,00	25 285,00

Cena s DPH 145 689,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mateřská škola Kamenný Újezd

Objekt:

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel: Pradast, spo. s r.o.

JKSO:

Datum: 21.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	42 941,00	72 113,00	115 054,00	26,474	6,300
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 890,00	4 360,00	6 250,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	1 890,00	4 360,00	6 250,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	13 541,00	58 711,00	72 252,00	0,018	6,300
2	Zakládání	27 510,00	9 042,00	36 552,00	26,456	0,000
M	Práce a dodávky M	1 448,00	3 902,00	5 350,00	0,001	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	1 448,00	3 902,00	5 350,00	0,001	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>44 389,00</u>	<u>76 015,00</u>	<u>120 404,00</u>	<u>26,475</u>	<u>6,300</u>

ROZPOČET

Stavba: Mateřská škola Kamenný Újezd

Objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 21.9.2013

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel: Pradast,spo. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 115 054,00 26,474

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 250,00 0,000

99 Přesun hmot 6 250,00 0,000

1	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	6,300	87,20	549,00	0,000
2	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	126,000	9,60	1 210,00	0,000
3	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,300	85,00	536,00	0,000
4	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,300	300,00	1 890,00	0,000
24	998014111y	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní montované	t	26,474	78,00	2 065,00	0,000

1 Zemní práce 72 252,00 0,018

5	113107031	Odstranění podkladu plochy z betonu prostého tl 150 mm	m2	28,000	683,00	19 124,00	0,000
23	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 - ruční	m3	4,500	1 120,00	5 040,00	0,000
6	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	30,000	295,00	8 850,00	0,000
7	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	30,000	23,30	699,00	0,000
8	132201101	Hloubení patek š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,740	365,00	3 920,00	0,000
9	132201109a	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,740	92,00	988,00	0,000
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,240	159,00	7 193,00	0,000
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,240	12,80	579,00	0,000
12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,240	84,00	3 800,00	0,000
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,240	8,58	388,00	0,000
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	81,430	129,00	10 504,00	0,000
15	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	78,000	61,10	4 766,00	0,000
16	005724100	osivo směs travní parková	kg	18,000	155,00	2 790,00	0,018
17	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	78,000	46,30	3 611,00	0,000

2 Zakládání 36 552,00 26,456

18	274361821	Výztuž základových patek KARI SÍTÍ	t	0,080	30 500,00	2 440,00	0,085
19	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	10,740	1 900,00	20 406,00	26,348
20	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	22,000	521,00	11 462,00	0,023
21	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	22,000	102,00	2 244,00	0,000

M Práce a dodávky M 5 350,00 0,001

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 350,00 0,001

22	460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	25,000	214,00	5 350,00	0,001
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem

120 404,00 / 26,475

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Mateřská škola Kamenný Újezd

Název objektu

ZAHLADY - MEJNĚ PRÁCE

JKSO

EČO

Místo

Kamenný Újezd

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Kamenný Újezd

Projektant

Zhotovitel

Pradast, s.p. s r.o.

Zpracoval

60826053

CZ60826053

Rozpočet číslo

Dne

14.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	118 293,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	66 404,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Geodetické zaměření		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		184 697,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. P.ř. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)

D Celkem bez DPH 184 697,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	184 697,00	38 786,00

Cena s DPH 223 483,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mateřská škola Kamenný Újezd

Objekt:

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel: Pradast, spo. s r.o.

JKSO:

Datum: 14.10.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	118 293,00	66 404,00	184 697,00	118,902	0,000
1	Zemní práce	14 153,00	41 094,00	55 247,00	0,000	0,000
2	Zakládání	95 271,00	8 970,00	104 241,00	108,504	0,000
4	Vodorovné konstrukce	8 869,00	7 066,00	15 935,00	10,398	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	9 274,00	9 274,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	9 274,00	9 274,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>118 293,00</u>	<u>66 404,00</u>	<u>184 697,00</u>	<u>118,902</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Mateřská škola Kamenný Újezd

Objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14.10.2013

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel: Pradast, s.p.o. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 184 697,00 118,902

1 Zemní práce 55 247,00 0,000

4	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,230	121,00	2 327,00	0,000
5	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,230	11,00	212,00	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,720	288,00	12 015,00	0,000
7	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	41,720	81,60	3 404,00	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,950	159,00	9 691,00	0,000
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	609,500	12,80	7 802,00	0,000
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	60,950	84,00	5 120,00	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,950	8,58	523,00	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	109,710	129,00	14 153,00	0,000

2 Zakládání 104 241,00 108,504

13	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	41,720	1 900,00	79 268,00	91,784
14	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,150	24 000,00	3 600,00	0,159
15	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,730	1 900,00	3 287,00	4,244
16	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	18,250	991,00	18 086,00	12,317

4 Vodorovné konstrukce 15 935,00 10,398

17	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,180	1 900,00	7 942,00	10,255
18	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,600	238,00	6 569,00	0,143
19	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,600	51,60	1 424,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 274,00 0,000

99 Přesun hmot 9 274,00 0,000

21	998014111y	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní montované	t	118,902	78,00	9 274,00	0,000
----	------------	--	---	---------	-------	----------	-------

Celkem

184 697,00 ✓ 118,902

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **MŠ Kamenný Újezd - vícepráce**

Název objektu **Vícepráce - ostatní**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Kamenný Újezd**

Projektant

Zhotovitel **Pradast, spol. s r.o.**

Zpracoval **Tereza Šimková, DiS**

Rozpočet číslo

Dne

04.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 738,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	8 108,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	19 331,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	31 962,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		65 139,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60828055
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

D Celkem bez DPH 65 139,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	65 139,00	13 680,00

Cena s DPH 78 819,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Kamenný Újezd - vícepráce

Objekt: Vícepráce - ostatní

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o.

JKSO:

Datum: 4.11.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	5 738,00	8 108,00	13 846,00	0,240	2,187
3	Svislé a kompletní konstrukce	266,00	112,00	378,00	0,022	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 235,00	6 023,00	10 258,00	0,193	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 237,00	1 973,00	3 210,00	0,025	2,187
99	Přesun hmot	437,00	692,00	1 129,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	19 331,00	31 962,00	51 293,00	0,166	0,000
712	Povlakové krytiny	0,00	8 760,00	8 760,00	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	4 107,00	633,00	4 740,00	0,090	0,000
721	Zdravotechnika	5 969,00	1 413,00	7 382,00	0,014	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 255,00	669,00	9 924,00	0,062	0,000
741	Elektromontáže	0,00	20 487,00	20 487,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>25 069,00</u>	<u>40 070,00</u>	<u>65 139,00</u>	<u>0,406</u>	<u>2,187</u>

ROZPOČET

Stavba: MŠ Kamenný Újezd - vícepráce

Objekt: Vícepráce - ostatní

JKSO:

EČO:

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zpracoval: Tereza Šimková, DiS

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o.

Datum: 4.11.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				13 846,00	0,240
3		Svislé a kompletní konstrukce				378,00	0,022
1	317168112	Překlad keramický dl 125 cm	kus	1,000	378,00	378,00	0,022
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 258,00	0,193
2	619345131	Zhotovení průchodu - SDK	hod	12,000	250,00	3 000,00	0,082
3	619995001	Zednické začistění omítek - vybourané otvory	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00	0,002
20	621271011	KZS Etics (lepící tmel, fasádní polystyren tl.30mm, vyrovnávací a armovací vrstva, základní nátěr, probarvená tenkovrstvá omítka, vč.lišt)	m2	-94,000	856,00	-80 464,00	-0,901
21	621271021	KZS Etics (lepící tmel, fasádní polystyren tl.50mm, vyrovnávací a armovací vrstva, základní nátěr, probarvená tenkovrstvá omítka, vč.lišt)	m2	94,000	913,00	85 822,00	1,011
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 210,00	0,025
4	936173111	Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 20 kg	kus	2,000	309,00	618,00	0,004
5	154111400	profil ocel L	t	0,021	32 900,00	691,00	0,021
		Hmotnost: 1,295 kg/m					
6	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,500	90,60	408,00	0,000
7	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,540	674,00	364,00	0,000
99		Přesun hmot				1 129,00	0,000
8	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,187	87,20	191,00	0,000
9	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	32,805	9,60	315,00	0,000
10	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,187	85,00	186,00	0,000
11	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,187	200,00	437,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				51 293,00	0,166
712		Povlakové krytiny				8 760,00	0,000
12	712311101	D+M podlahy PVC - dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	8 760,00	8 760,00	0,000
713		Izolace tepelné				4 740,00	0,090
13	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,000	25,90	570,00	0,000
14	631481600	deska minerální izolační tl. 80 mm	m2	22,440	183,00	4 107,00	0,090
15	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,090	702,00	63,00	0,000
721		Zdravotechnika				7 382,00	0,014
16	721111101	D+M - zdravotní instalace dle přiloženého rozpočtu	kpl	1,000	7 382,00	7 382,00	0,014
725		Zdravotechnika - zařízení předměty				9 924,00	0,062
17	725245161	D+M zástěny mezi dětské WC	soubor	3,000	2 480,00	7 440,00	0,031

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	725245162	D+M zrcadla	soubor	3,000	828,00	2 484,00	0,031
741		Elektromontáže				20 487,00	0,000
19	741111130	D+M elektroinstalace - dle přiloženého rozpočtu	kus	1,000	20 487,00	20 487,00	0,000
<u>Celkem</u>						<u>65 139,00</u>	<u>0,406</u>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZTI 01	Zdravotní instalace vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
30 01	Přístavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
13 30	MŠ Kamenný Újezd		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	13 30
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 382	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	7 382	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu na rekonstrukce	0
ZRN+HZS	7 382	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 382	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
PRADAST, spol. s r.o. Nam. P. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826053 Tel.: 387 984 922		Provozovna: Sosní 949/27 Stěpanovice 373 73 (4)	STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o. Společnost pro inženýrské a cenové poradenství Průběžná 48 370 04 České Budějovice (4)
Základ pro DPH	21,0 %		7 382 Kč
DPH	21,0 %		1 550 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 932 Kč

Poznámka :

Stavba :	13 30 MŠ Kamenný Úezd	Rozpočet :	ZTI 01
Objekt :	30 01 Přístavba	Zdravotní instalace vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	1 012	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 054	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	4 316	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 382	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 382	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 382	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 382	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 382	0
Provoz investora	0	0,0	7 382	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 382	0
Rezerva rozpočtu na rekonstrukce	0	0,0	7 382	0
Přidružené výkony	0	0,0	7 382	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 382	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13 30 MŠ Kamenný Újezd	Rozpočet: ZTI 01
Objekt :	30 01 Přístavba	Zdravotní instalace vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721174043U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	3,50	270,00	945,00
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	67,00	67,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 012,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
3	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplant, studená, D 20/2,8 mm	m	7,00	226,00	1 582,00
4	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	102,00	204,00
5	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	134,00	268,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 054,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
	725194104R01	Podomítková zápachová uzavěrka HL 404	kus	2,00	1 181,00	2 362,00
	725860182R01	Pochromovaný výtokový ventil	kus	2,00	227,00	454,00
6	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvoru odpadu standardní	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				4 316,00

ROZPOČET

Stavba : MŠ Kamenný újezd

Objekt : vícepráce

Objednavatel : Pradast

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum : 31.10.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

776 Podlahy povlakové - PVC

1	776	776001	Montáž nalepení PVC z pásů (navíc u spojovací chodby)	m2	10,370	121,00	1 254,77
2	776	776002	Montáž svařování PVC	m	7,250	32,40	234,90
3	776	776003	Montáž PVC soklů	m	10,800	22,80	246,24
4	776	776004	Montáž přechodové lišty samolepící	m	1,700	88,00	149,60
5	776	776005	Montáž schodové hrany (su spojovací chodby)	m	0,850	80,40	68,34
6	MAT	776006	PVC předběžná cena, např. Novoflor Extra	m2	7,610	355,00	2 701,55
7	MAT	776007	PVC sokl	m	20,000	14,40	288,00
8	MAT	776008	Přechodová lišta samolepící	m	2,700	167,00	450,90
9	MAT	776009	Schodová hrana	m	0,850	167,00	141,95
10	988	998776203	Přesun hmot	%	1,290		71,42

776 Podlahy povlakové - PVC

5 607,67

777 Podlahy lité

11	777	777001	D+M vyrovnávací stěrky do 4mm (spojovací chodba)	m2	10,370	246,48	2 556,00
12	777	777002	D+M penetrace HPS	m2	10,370	55,00	570,35
13	988	998777203	Přesun hmot	%	0,840		26,26

777 Podlahy lité

3 152,61

PSV Celkem

8 760,28

Celkem

8 760,28

K takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara I. c. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)

STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.
Společnost pro inženýring a cenové poradenství
Pruběžná 48 DIČ: CZ62508822
370 04 České Budějovice (4)

Práce na vlc - MŠ Kamenný Újezd

Pradast, spol. s r. o.
Nám. P.ř. Otakara II. 10/6
České Budějovice 370 01

MŠ Kamenný Újezd

Domáci telefon	mj	počet	montáž	montáž celkem	materiál	materiál celkem
SYKFY 5x2x0,5	m	42	23,00 Kč	966,00 Kč	10,60 Kč	445,20 Kč
1133/301 domácí telef.sestava 1úč.	ks	1	1 780,00 Kč	1 780,00 Kč	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
PL7-B10/1	ks	1	108,00 Kč	108,00 Kč	132,00 Kč	132,00 Kč
9064-31 Hluboká krabice do hořl.mater.	ks	1	48,00 Kč	48,00 Kč	23,00 Kč	23,00 Kč
Topný kabel			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Easy topný kabel 2m	ks	1	528,00 Kč	528,00 Kč	1 790,00 Kč	1 790,00 Kč
kabel J 3x1,5 mm2	m	12	23,00 Kč	276,00 Kč	14,00 Kč	168,00 Kč
PL7-B10/1	ks	1	108,00 Kč	108,00 Kč	132,00 Kč	132,00 Kč
9064-31 Hluboká krabice do hořl.mater.	ks	1	48,00 Kč	48,00 Kč	23,00 Kč	23,00 Kč
Napojení rozvaděče RS			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	17	24,00 Kč	408,00 Kč	135,00 Kč	2 295,00 Kč
Sekání průrazů kotelnou	hod	5	264,00 Kč	1 320,00 Kč	- Kč	- Kč
Úprava rozvaděče školy a připojení kabelu	hod	4	264,00 Kč	1 056,00 Kč	- Kč	- Kč
SVCZ - 5L 10mm2 spojka	ks	1	432,00 Kč	432,00 Kč	504,00 Kč	504,00 Kč
LV 40x40	m	2	51,60 Kč	103,20 Kč	42,40 Kč	84,80 Kč
Demontáž a montáž lištového rozvodu v kotelně	hod	3	264,00 Kč	792,00 Kč	- Kč	- Kč
Montáž svítidel chotba						
A1 FOX-EP, 1x36W, IP40, elektronický předřadník	ks	2	240,00 Kč	480,00 Kč	936,00 Kč	1 872,00 Kč
PH TL-D 36W/840 bílá	ks	2	4,30 Kč	8,60 Kč	64,30 Kč	128,60 Kč
Demontáž stávajících svítidel, úprava instalace	hod	2	264,00 Kč	528,00 Kč	- Kč	- Kč
Celkem bez DPH			Montáž	8 989,80 Kč	Materiál	11 497,60 Kč
						20 487 Kč


STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.
Společnost pro inženýring a technické poradenství
Průběžná 48
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ62508822

800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ARMATURY

_1256	trojcesný ventil, servopohon	ks	1	7 590,00	7 590,00
_1258	regulace	ks	1	11 635,00	11 635,00
_1263	oběhové čerpadlo kulové kohouty	ks	1	5 680,00	5 680,00

REKAPITULACE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

24 905,00 Kč

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 Provozovna:
370 01 České Budějovice Sosní 949/27
DIČ: CZ60826053 Štěpánovice
Tel.: 387 984 922 373 73 (4)

STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.
Společnost pro inženýrství a cenové poradenství
Průběžná 48 DIČ: CZ62508822
370 04 České Budějovice (4)