

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Kamenný Újezd

statutární zástupce: starostka obce, paní Ing. Jitka Šebelková

adresa sídla: Náměstí 220, 37381 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

datová schránka ID: aqebdr7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4225231/0100

tel./fax: 387 998 204, 387 998 500

e-mail: starosta@kamenny-ujezd.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

Skanska a.s.

se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov

spisová značka: B 15904 vedená Městským soudem v Praze

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

datová schránka ID: d7zgbd2

zastoupený:

Romanem Wieczorkem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: Citibank Europe plc, Praha

číslo účtu: 2038057204/2600

telefon: +48 502 746 019, fax: ----

e-mail: roman.wieczorek@skanska.pl

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák (tel. 267 095 447)

Ing. Michal Türk (tel. 731 535 447)

ve věcech technických: Ing. Jiří Polák (tel. 739 501 548)

za objednatele:

Ing. Jitka Šebelková, starostka obce – ve věcech smluvních (mobil: 777 137 613)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

KAMENNÝ ÚJEZD CHODNÍKY – SILNICE III/00354

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „Kamenný Újezd, Chodníky – silnice III/00354“ a soupis prací; zpracoval: Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, České Budějovice, IČ 2813139
 - Projektová dokumentace „Kamenný Újezd - Na Dolech, chodník, SO 02 - Vodohospodářské řešení“ a soupis prací; zpracoval: Ing. Václav Kocourek, Plav 95, České Budějovice, IČ 67184707
 - zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice,
 - a dle nabídky zhotovitele podané dne 12. března 2015.
- II.2. Předmětem této zakázky je regenerace veřejných prostranství sídliště, která je technicky definována zpracovanou projektovou dokumentací a soupisem prací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby.
- II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.
- II.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **04/2015**
- dokončení stavebních prací: **06/2015**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby

IV.3. Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

Chodníky	3 007 807,-- Kč
Vodohospodářské řešení	1 085 636,-- Kč
Veřejné osvětlení	448 480,-- Kč
Ostatní a vedlejší náklady	85 000,-- Kč

Dílo celkem bez DPH 4 626 923,-- Kč

DPH 21% 971 654,-- Kč

Dílo celkem vč. DPH 5 598 577,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI.2. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele

- číslo faktury
- bankovní spojení objednatele i zhotovitele
- název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
- datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
- výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně

- VI.3 Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených příslušných účetních dokladů až do výše 90% sjednané ceny díla bez DPH. Zbývající část ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků.
- VI.4 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.6 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví

na výzvu zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny předem. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.

- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a soz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.13. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.15. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.

- VII.17. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.19. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.20. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou **pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na základě písemné výzvy doporučeným dopisem zhotovitele objednateli, učiněnou minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4. Před dokončením prací vyzve zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI k převzetí díla. Na základě této výzvy je objednatel povinen zahájit převzetí prací pouze v tom případě, že dílo bude kompletně dokončeno, vč. všech písemných dokladů k předání a převzetí díla a protokolu o zaškolení obsluhy.
- Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo převímá, případně nepřevímá a budou rovněž uvedeny drobné vady, které nebrání provozu díla.
- VIII.5. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k předání díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou dále uvedeny všechny případné závady se závaznými termíny jejich odstranění.
- VIII.6. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

- VIII.7. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo protokolem o předání a převzetí díla. Součástí předání díla je také předání staveniště zhotovitelem objednateli ve stavu, v jakém bylo předáno objednatelům zhotoviteli pro zhotovení díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců** na stavební část díla,

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Objednatel písemně vyzve zhotovitele a seznámí ho s požadavkem odstranění záruční vady a rovněž stanoví termín reklamačního řízení. Na reklamačním řízení bude posouzena oprávněnost uplatňované závady a stanoven termín jejího odstranění v zápise.

- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatel odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 dnů**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- VI.10 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 21 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


V Kamenném Újezdu dne 12. 4. 2015

V Praze dne 7. 4. 2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062
(5)


Ing. Jitka Šebelková
starostka obce


Ing. Aleš Novák
ředitel regionálního závodu Čechy západ


Ing. Michal Türk
oblastní manažer Jihočeské oblasti

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0328

Rozpočet

Rozpočet	1	Chodníky	JKSO
Objekt			SKP
101	Chodníky		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
1	Chodníky – silnice III/00354		Náklady na m.j.
Projektant			Cenová soustava
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Kamenný Újezd		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 007 807	Vedlejší rozpočtové náklady:	
Z PSV celkem		Vytýčení inženýrských sítí	
R M práce celkem		Geodetické zaměření staveniště	
N M dodávky celkem		Zařízení staveniště	
ZRN celkem	3 007 807	Skutečné zaměření stavby	
HZS			
ZRN+HZS	3 007 807	Vedlejší rozpočtová náklady celkem:	
ZRN+ost.náklady+HZS	3 007 807		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %

DPH 21,0 %

Základ pro DPH %

DPH %

SKANSKA a.s.
 Divize Silniční stavitelství
 Závod Čechy západ
 Libalova 1/2348
 149 00 Praha 4 - Chodov
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0328

3 007 807 Kč

631 639 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	3 639 446 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	Chodníky – silnice III/00354	Rozpočet : Chodníky
Objekt :	Chodníky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	546 393				
2 Základy a zvláštní zakládání	106 500				
5 Komunikace	735 421				
8 Trubní vedení	124 747				
91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	1 302 905				
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	104 287				
99 Staveništní přesun hmot	87 552				
CELKEM OBJEKT	3 007 807				



SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy západ
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0328

ROZPOČET

Stavba :	Chodníky – silnice III/00354	Rozpočet: Chodníky
Objekt :	Chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101103	Kácení stromů listnatých s odvětvěním pr. do 700 mm	kus	10,00	350,38	3 503,80
2	112201103	Odstranění pařezů pr. do 700 mm	kus	10,00	726,62	7 266,20
3	113107181	Odstranění krytu živичného plocha do 200 m2 tl. 50 mm	m2	144,00	33,69	4 851,36
4	113107182	Odstranění krytu živичného plocha do 200 m2 tl. 100 mm	m2	144,00	48,71	7 014,24
5	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	28,00	44,26	1 239,28
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	327,00	71,39	23 344,53
7	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	327,00	26,92	8 802,84
8	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	64,00	263,35	16 854,40
9	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam horniny tř 3	m3	64,00	145,68	9 323,52
10	141721119	Řízený zemní protlak DN 400	m	9,00	4 580,00	41 220,00
11	1832201101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 2 do 100 m3	m3	99,00	548,50	54 301,50
12	132201109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh horniny tř. 3	m3	99,00	125,60	12 434,40
13	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých pr. do 700 mm do 5 000 m	kus	10,00	215,60	2 156,00
14	162301423	Vodorovné přemístění pařezů stromů listnatých pr. do 700 mm do 5 000 m	kus	10,00	251,60	2 516,00
15	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	454,00	66,00	29 964,00
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	189,60	111,30	21 102,48
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3	m3	742,60	53,93	40 048,42
18	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100% PS	m3	451,00	214,60	96 784,60
19	R – položka	Nákup zeminy vhodné do násypů	m3	25,00	514,30	12 857,50
20	174201101	Zásyp sypaninou z nakupovaných materiálů – ŠD 8/16	m3	79,82	847,50	67 647,45
21	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 284,00	4,08	5 238,72
22	005721000	travní osivo	kg	38,52	91,00	3 505,32
23	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 298,00	20,71	26 881,58
24	181301112	Rozprostření ornice pl přeš 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	1 284,00	9,98	12 814,32
25	R – položka	Ornice	m3	164,60	110,00	18 106,00
26	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 284,00	12,94	16 614,96
	Celkem za	1 Zemní práce				546 393,42
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
27	212572111	Lože pro travivody ze šterkopísku 8/16 tříděného	m3	12,28	736,17	9 040,17
28	212755215	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	614,00	84,67	51 987,38
29	286112240	trubka drenážní PVC FLEX D 125 mm	m	645,00	70,50	45 472,50
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				106 500,05
Díl: 5		Komunikace				
30	561121111	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl. 150 mm	m2	727,00	65,90	47 909,30
31	561121111	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl. 200 mm	m2	30,00	88,70	2 661,00
32	R – položka	zemina vhodná do pokladu	m3	115,05	350,00	40 267,50
33	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	500,00	125,80	62 900,00
34	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl. 50 mm	m2	30,00	30,26	907,80
35	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl. 60 mm	m2	727,00	34,33	24 957,91
36	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	757,00	14,30	10 825,10
37	577133111	Asfaltový beton ACO 8 (ABJ) tl. 40 mm s nad 3 m	m2	727,00	412,20	299 669,40

ROZPOČET


Stavba :	Chodníky – silnice III/00354	Rozpočet: Chodníky
Objekt :	Chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	577143111	Asfaltový beton ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š nad 3 m	m2	30,00	660,00	19 800,00
39	596211113	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupina A plocha nad 300 m2	m2	427,00	188,82	80 626,14
40	592453080	dlažba zámková betonová 20x10x6 barva přírodní	m2	435,70	197,00	85 832,90
41	592453110	dlažba zámková betonová pro nevidomé 20x10x6 barva červená	m2	34,00	537,00	18 258,00
42	596911212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupina A plocha do 300 m2	m2	73,00	228,28	16 664,44
43	592453110	dlažba zámková betonová 20x10x8 barva červená	m2	72,60	269,00	19 529,40
44	592453110	dlažba zámková betonová pro nevidomé 20x10x8 barva červená	m2	7,70	599,00	4 612,30
Celkem za		5 Komunikace				735 421,19
Díl: 8	Trubní vedení					
45	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z PVC DN 200	m	2,50	410,00	1 025,00
46	R - položka	roura PVC DN 200	m	2,50	1 250,00	3 125,00
47	R - položka	Napojení odtokové roury do uliční vpusti průvrtem	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
48	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,00	1 200,00	8 400,00
49	R - položka	UV díl spodní TBV 2a/300	kus	7,00	414,00	2 898,00
50	R - položka	UV skruž středová TBV 6a/325	kus	14,00	357,00	4 998,00
51	R - položka	UV skruž horní TBV 5d/580	kus	7,00	592,00	4 144,00
52	R - položka	UV prstenec vyrovnávací TBV 10a	kus	7,00	233,00	1 631,00
53	R - položka	koš kalový A4 pozink v. 600	kus	7,00	563,00	3 941,00
54	R - položka	mříž D400 vtok s r. 500x500	kus	7,00	1 560,00	10 920,00
55	R položka	Napojení drenáže do uličních vpustí průvrtem	kus	8,00	250,00	2 000,00
56	R položka	Montáž odvodňovacího žlabu do lože z betonu	m	23,00	350,00	8 050,00
57	R - položka	Odvodňovací žlab z polymerbetonu š. 100 mm, dl. 1m	kus	21,00	997,00	20 937,00
58	R - položka	Odvodňovací žlab z polymerbetonu š. 100 mm, dl. 0,5 m	kus	4,00	637,00	2 548,00
59	R - položka	Odvodňovací žlab - litinový rošt , 0,5 m	kus	52,00	572,00	29 744,00
60	R - položka	Odvodňovací žlab - čelní stěna	kus	6,00	261,00	1 566,00
51	R - položka	Odvodňovací žlab - vpust'	kus	6,00	2 720,00	16 320,00
Celkem za		8 Trubní vedení				124 747,00
Díl: 91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací					
62	912291111	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	kus	4,00	241,00	964,00
63	R - položka	Směrovací sloupek kulatý červený Z11d	kus	2,00	290,00	580,00
64	R - položka	Směrovací sloupek kulatý červený Z11c	kus	2,00	290,00	580,00
65	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, konzoly nebo objekty	kus	7,00	250,00	1 750,00
66	R - položka	dopravní značka FeZn – P2	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
67	R - položka	dopravní značka FeZn - P4	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
68	R - položka	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 70 mm, dl. 3m	kus	4,00	690,00	2 760,00
69	R - položka	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	7,00	570,00	3 990,00
70	R - položka	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.70 mm	kus	8,00	135,00	1 080,00
71	R - položka	víčko na pozinkovaný sloupek prům.70 mm	kus	4,00	35,00	140,00
72	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	843,00	130,00	109 590,00
73	592175090	obrubník betonový záhonový 50x8x25	kus	1 854,60	70,20	130 192,92
74	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	717,00	180,00	129 060,00
75	592175040	obrubník betonový silniční 100x15/15x25	kus	788,70	110,00	86 757,00
76	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	93,60	2 150,00	201 240,00

ROZPOČET

Stavba :	Chodníky – silnice III/00354	Rozpočet: Chodníky
Objekt :	Chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	919411111	Čelo propustku z betonu prostého DN 400	kus	2,00	8 045,19	16 090,38
78	919521120	Dodání a zřízení silničního propustku z trub železobetonových DN 400	m	11,00	878,00	9 658,00
79	919723211	Zalítí dilatačních spar	m	717,00	75,30	53 990,10
80	919726122	Geotextilie netkaná do 300 g/m2	m2	245,60	44,09	10 828,50
81	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	717,00	68,09	48 820,53
82	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu	m	480,00	91,60	43 968,00
83	R – položka	příkopový betonový žlab 650x330	kus	1 440,00	77,30	111 312,00
84	966006211	Odstranění svislých dopravních značek se sloupků	kus	3,00	37,01	111,03
85	R – položka	Opěrná zeď ze svahových tvarovek	m2	16,10	2 150,00	34 615,00
86	R – položka	Zárubní zeď ze skládaných betonových bloků	m2	120,60	2 240,00	270 144,00
87	R - položka	D+ M sloupů VO	kpl	9,00	0,00	0,00
88	R - položka	D + M sloupů pro osvětlení přechodů	kpl	4,00	0,00	0,00
89	R - položka	DIO pro Dolní chodník - dle výkresu	kpl	1,00	15 242,00	15 242,00
90	R - položka	DIO pro Horní chodník - dle výkresu	kpl	1,00	15 242,00	15 242,00
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				1 302 905,46
Díl:	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
91	979082213	Bourání stávající zdi z kamene	m3	50,00	1 260,17	63 008,50
92	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	50,76	39,70	2 015,17
93	979082219	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	456,84	9,83	4 490,74
94	979084213	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	100,00	21,20	2 120,00
95	979084219	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě vybouraných hmot	t	900,00	16,71	15 039,00
96	979099145	Poplatek za skládku asfaltu	t	50,76	150,00	7 614,00
97	979099115	Poplatek za skládku kameniva	t	100,00	100,00	10 000,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				104 287,41
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
98	998225111	Přesun hmot pro komunikace a letiště s krytem živичným	t	715,88	122,30	87 552,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				87 552,12



SKANSKA Skanska a.s.
 Divize Silniční stavitelství
 Závod Čechy západ
 Libalova 1/2348
 149 00 Praha 4 - Chodov
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0328

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 201410-1 - Kamenný Újezd-Na Dolech

Místo: k.ú.Kamenný Újezd

Datum: 04.08.2014

Objednavatel:
Obec Kamenný Újezd

IČ: 245062
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.Václav Kocourek

IČ: 67184707
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Václav Kocourek

IČ: 67184707
DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 085 635,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 085 635,85
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 085 635,82	227 983,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 313 619,45
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0328

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 201410-1 - Kamenný Újezd-Na Dolech

Místo: k.ú.Kamenný Újezd

Datum: 04.08.2014

Objednavatel: Obec Kamenný Újezd

Projektant: Ing.Václav Kocourek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Václav Kocourek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

1 085 635,85 1 313 619,45

201410-1 Kamenný Újezd-Na Dolech

1 085 635,85 1 313 619,45

Celkové náklady za stavbu

1 085 635,85 1 313 619,45



SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0328

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 201410-1 - Kamenný Újezd-Na Dolech

Místo: k.ú.Kamenný Újezd

Datum: 04.08.2014

Objednavatel:
Obec Kamenný Újezd

IČ: 245062

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Ing.Václav Kocourek

IČ: 67184707

DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Václav Kocourek

IČ: 67184707

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 085 635,85

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 085 635,85

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

1 085 635,82
0,00

227 983,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 313 619,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0328

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 201410-1 - Kamenný Újezd-Na Dolech

Místo: k.ú.Kamenný Újezd

Datum: 04.08.2014

Objednavatel: Obec Kamenný Újezd

Projektant: Ing.Václav Kocourek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Václav Kocourek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 085 635,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 085 635,85

1 - Zemní práce	182 284,00
2 - Zakládání	25 860,36
4 - Vodorovné konstrukce	222 393,66
5 - Komunikace	16 056,16
8 - Trubní vedení	543 932,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 250,78
99 - Přesun hmot	68 858,71

Celkové náklady za stavbu

1 085 635,85

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0328

ROZPOČET

Stavba: 201410-1 - Kamenný Újezd-Na Dolech

Místo: k.ú.Kamenný Újezd

Datum: 04.08.2014

Objednavatel: Obec Kamenný Újezd

Projektant: Ing.Václav Kocourek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing.Václav Kocourek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 085 635,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 085 635,85

1 - Zemní práce

182 284,00

1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu z celkové plochy do 0,1 ha 40.2*5/10000	ha	0,020	21 519,27	430,39
40	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm 5,5*3	m2	16,500	199,65	3 294,23
41	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	16,500	147,73	2 437,55
44	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Včetně nového uložení (lože, obsyp, výstražná folie)	m	135,500	184,19	24 957,75
45	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 135*1*0,9	m3	121,500	300,11	36 463,37
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 40.2*5*0,2	m3	40,200	28,18	1 132,84
89	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 7,25*(0,4*(0,6+1,2))+25*(0,6*(0,6+1,6))+7,0*(0,8*(0,6+2,0))	m3	52,780	132,23	6 979,10
46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hornina 3 z 50% celkového výkopu (95,96 plocha výkopu pro potr. z podél.profilu D.1) (95,96*1,8+29,4*1*0,8)/2	m3	98,124	212,03	20 805,23
47	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 98,124/2	m3	49,062	21,00	1 030,30
48	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hornina 4 z 50% celkového výkopu (95,96 plocha výkopu pro potr. z podél.profilu D.1) (95,96*1,8+29,4*1*0,8)/2	m3	98,124	438,55	43 032,28
49	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 98,124/2	m3	49,062	45,82	2 248,02
50	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m Pažení uvažováno v místech křížení a bezprostředního souběhu s jiným podzemním vedením	m2	16,000	89,09	1 425,44
52	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	16,000	15,20	243,20
56	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,300	66,88	153,82
58	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Přesun výkopku z příkopu na zásyp zatrubnění.	m3	48,280	66,00	3 186,48
90	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Přesun výkopku z příkopu na místo určené stavebníkem (přebytek).	m3	4,500	153,82	692,19

0328

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	4,500	19,66	88,47
60	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	244,528	75,68	18 505,88
			98,124+98,124+48,28		244,528		
62	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,210	181,60	946,14
			Obsyp potrubí PVC				
			29,4*0,6*0,25+2*0,8*0,5		5,210		
63	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	9,899	252,00	2 494,55
			5,21*1,9		9,899		
14	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	51,400	5,25	269,85
15	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,016	91,00	1,46
64	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	37,160	12,25	455,21
			201-140,29-0,6*39,25		37,160		
65	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,160	5,25	195,09
66	M	005724720.1	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,557	91,00	50,69
			37,16*0,015		0,557		
91	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	140,290	38,08	5 342,24
			7,25*2*1,34+25*2*1,79+7*2*2,24		140,290		
92	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	140,290	36,83	5 166,88
93	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2,806	91,00	255,35
			140,29*0,02		2,806		

2 - Zakládání

25 860,36

117	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,900	2 542,78	15 002,40
			Čelo vtoku a vyústění				
			3,2+2,7		5,900		
20	K	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	19,700	264,47	5 210,06
21	K	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	19,700	66,88	1 317,54
118	K	274356031	Bednění základových pasů ploch zaoblených zřízení	m2	1,900	457,17	868,62
119	K	274356032	Bednění základových pasů ploch zaoblených odstranění	m2	1,900	74,02	140,64
127	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,765	2 567,27	1 963,96
			Úprava vtoku DN 400 (nabetonování)				
			(3,2+1+0,9)*0,5*0,3		0,765		
128	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	3,060	327,48	1 002,09
			(3,2+1+0,9)*0,3*2		3,060		
129	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	3,060	116,03	355,05

4 - Vodorovné konstrukce

222 393,66

67	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,904	836,96	1 593,57
			29,4*0,6*0,1+2*0,7*0,1		1,904		
102	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	63,420	2 501,24	158 628,64
			158,55*0,4		63,420		
103	K	452385111	Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	158,550	209,67	33 243,18
112	K	457311116	Vyrovňovací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	0,150	3 103,61	465,54
			0,25*0,6		0,150		
126	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	7,200	1 282,19	9 231,77
			2*(1,3+1,1)/2+2,4+2,4		7,200		

SKANSKA Skanska a.s.

Divize Šilniční stavitelství
Závod Čechy západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	465929112	Kladení dlažby dna melioračních kanálů na cementovou maltu s výplní spár 39,25*0,6	m2	23,550	359,55	8 467,40
125	M	592274960	Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm 39,25/0,33*1,01	kus	120,129	89,60	10 763,56

5 - Komunikace

16 056,16

70	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm 5,5*3	m2	16,500	161,51	2 664,92
71	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	16,500	240,28	3 964,62
72	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,500	314,18	5 183,97
73	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,500	257,13	4 242,65

8 - Trubní vedení

543 932,18

96	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	158,550	553,98	87 833,53
97	M	592224100	troubka hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	64,000	5 690,00	364 160,00
36	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	16,200	95,84	1 552,61
37	M	770540	troubka kanalizační plastová KGEM-160x1000 mm SN8	ks	10,000	255,00	2 550,00
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku							
98	M	20475	troubka kanalizační plastová KGEM-160x3000 mm SN8	ks	1,000	710,00	710,00
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku							
99	M	20485	troubka kanalizační plastová KGEM-160x5000 mm SN8	ks	1,000	1 070,00	1 070,00
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku							
100	K	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,000	115,86	231,72
101	M	286152240	troubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 400 mm/ 2 m	kus	2,000	6 260,00	12 520,00
107	K	894201121	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 25/30 1*1,4*0,3	m3	0,420	3 219,85	1 352,34
108	K	894201221	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého obyčejného betonu tř. C 25/30 (1,4+0,6)*2*0,9*0,2	m3	0,720	3 118,99	2 245,67
109	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	0,720	40,83	29,40
110	K	894302261	Strop šachet ze ŽB obyčejného tř. C 25/30 1,4*1*0,25	m3	0,350	3 377,67	1 182,18
111	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,008	23 053,90	184,43
113	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000	570,95	1 141,90
114	K	894813602	Vyříznutí a napojení do TZH DN600 potrubí DN150 včetně těsnící spojky	kus	9,000	6 500,00	58 500,00
115	K	894813604	Vyříznutí a napojení do TZH DN600 potrubí DN400 včetně těsnící spojky	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
79	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	1,000	148,40	148,40
80	M	286619320	poklop litinový TEGRA 600 A15	kus	1,000	3 020,00	3 020,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 250,78

82	K	919735113	Řezání stávajícího živícího křutu tl do 150 mm	m	11,000	103,93	1 143,23
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	9290000919	Přeložení žb.sloupu nadzemního telefon.vedení (posun o 0,5 m) včetně nového základu a vyvěšení vedení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
116	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,600	2 411,44	6 269,74
94	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	60,900	145,12	8 837,81
9,5+4,2+23,2+11,7+3,8+8,5					60,900		

99 - Přesun hmot

68 858,71

25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,050	93,08	1 028,53
84	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,050	1 200,00	13 260,00
85	K	997241531.1	Vodorovné přemístění suti do 7 km se složením	t	11,050	346,26	3 826,17
86	K	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	110,500	7,04	777,92
123	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	170,492	293,07	49 966,09

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

0328

Veřejné osvětlení Kamenný Újezd - Doly - horní chodník

Výkaz výměr


Popis	Jednotka	Množství	Cena/jednotka	Cena celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	79	24,15 Kč	1 907,85 Kč
Kabel AYKY 4Bx16	m	548	60,25 Kč	33 017,00 Kč
Trubka PE průměr 50	m	516	33,10 Kč	17 079,60 Kč
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	521	44,85 Kč	23 366,85 Kč
Svorka hromosvodná SP1	ks	13	46,00 Kč	598,00 Kč
Svorka hromosvodná SR03	ks	24	46,00 Kč	1 104,00 Kč
Stožár LPH 6 - žár. pozink	ks	4	5 359,00 Kč	21 436,00 Kč
Výložník ZAV 250060-1/5 Zn	ks	4	2 290,00 Kč	9 160,00 Kč
Svítlidlo IWU-Z 131/250 W zebra	ks	4	6 880,00 Kč	27 520,00 Kč
Výbojka HDI 250W	ks	4	930,00 Kč	3 720,00 Kč
Svítlidlo sadové HELLUX NMF 401	ks	9	4 980,00 Kč	44 820,00 Kč
Stožár KL 5 - žár. pozink	ks	9	3 450,00 Kč	31 050,00 Kč
Zdroj SON-T 50W	ks	9	368,00 Kč	3 312,00 Kč
El. výbroj	ks	13	724,50 Kč	9 418,50 Kč
Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	9	1 380,00 Kč	12 420,00 Kč
Pouzdrový základ pro stožár - velký	ks	4	1 610,00 Kč	6 440,00 Kč
Výkop pro pouzdr. základ - malý	ks	9	632,50 Kč	5 692,50 Kč
Výkop pro pouzdr. základ - velký	ks	4	747,50 Kč	2 990,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 35x50 včetně záhozů a hutnění	m	491	241,50 Kč	118 576,50 Kč
Výkop kabelové rýhy 50x110 včetně záhozů a hutnění	m	15	379,50 Kč	5 692,50 Kč
Ukončení kabelu AYKY 4x16	ks	26	138,00 Kč	3 588,00 Kč
Propojení na stávající VO	ks	3	230,00 Kč	690,00 Kč
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	506	6,90 Kč	3 491,40 Kč
Písek zásypový	m ³	26,56	333,50 Kč	8 857,76 Kč
Křížovátka s kabely nebo potrubím	m	4	287,50 Kč	1 150,00 Kč
Hodinová zúčtovací sazba	hod.	12	690,00 Kč	8 280,00 Kč
Montážní plošina	hod.	8,5	575,00 Kč	4 887,50 Kč
Úprava zeminou	m ²	506	34,50 Kč	17 457,00 Kč
Vytýčení trasy	m	500	4,60 Kč	2 300,00 Kč
Vytýčení bodu	ks	13	690,00 Kč	8 970,00 Kč
Pomocný materiál	blok	1	287,50 Kč	287,50 Kč
Přidružené výkony	blok	1	575,00 Kč	575,00 Kč
Výchozí revize	blok	1	6 325,00 Kč	6 325,00 Kč
Přesuny	blok	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
Cena bez DPH				448 480,46 Kč
DPH 21%				94 180,90 Kč
Cena celkem				542 661,36 Kč



SKANSKA Skanska a.s.
 Divize Silniční stavitelství
 Závod Čechy západ
 Libalova 1/2348
 149 00 Praha 4 - Chodov
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0328

KAMENNÝ ÚJEZD, CHODNÍKY – SILNICE III/00354					
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8
Vedlejší a ostatní náklady					
1	Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	Geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě (3 vyhotovení a 3x na CD)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
3	Dokumentace skutečného provedení díla (3 paré a 3x na CD)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
4	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
Celkem					85 000,00



SKANSKA Skanska a.s.
 Divize Silniční stavitelství
 Závod Čechy západ
 Libalova 1/2348
 149 00 Praha 4 - Chodov
 IČ: 26271303
 DIČ: CZ26271303

0328

