



N E U B A U E R & P A R T N E R
a d v o k á t n í k a n c e l á ř

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (*dále jen „NOZ“*)

Obec Kamenný Újezd

IČ: 002 45 062, DIČ: CZ00245062

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupená panem Jiřím Haismanem, starostou

číslo účtu: 4225231/0100

(*dále jen „objednatel“*)

a

obchodní společnost **Vladimír Zíka – zemní práce**

IČ:73488470, DIČ:CZ6304240074

se sídlem Plavská 278, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupená : Vladimír Zíka

číslo účtu: 32394008/2700

(*dále jen „zhotovitel“*)

PREMABULE

- A. Objednatel je obcí v Jihočeském kraji, která má v záměru na svém území nechat postavit :
Prodloužení vodovodu v ulici Hřbitovní.
- B. Zhotovitel je obchodní společností, jejíž nabídka byla v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, pro veřejnou nabídku pod názvem „Prodloužení vodovodu v ulici Hřbitovní“ vybrána jako nabídka nejvhodnější.
- C. S ohledem na shora uvedené proto smluvní strany uzavírají tuto smlouvu.

I.

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy o dílo (*dále jen „SoD“ nebo „smlouva“*) je závazek zhotovitele na svůj náklad a odpovědnost provést pro objednatele v této smlouvě specifikované dílo a na druhé straně závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. V souladu s § ustanovením 2604 NOZ je k provedení díla nezbytné i jeho předání objednateli.
2. Dílo spočívá v kompletním provedení stavby : Prodloužení vodovodního řadu v ulici Hřbitovní, a to v rozsahu a za podmínek, jak je toto dílo blíže vymezeno a specifikováno v technickém popisu, výkazu výměr a cenové nabídce zhotovitele ze dne 18.3.2023, kdy tyto dokumenty jsou nedílnou

NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Na Sadech 4/3
370 01 České Budějovice

IČ: 260 70 341
DIČ: CZ26070341
Email: info@ak-cb.cz

Tel.: +420 387 435 511
DS: j95p2xa
www: [www. www.ak-cb.cz](http://www.ak-cb.cz)

JUDr. Petr Neubauer 1
Mgr. Michal Pavlas 1
JUDr. Pavel Krček 2
Mgr. Zita Poláková 2
Mgr. Vladka Pavlasová Kolářová 2
JUDr. Martin Hodina, LL.M 2
Mgr. Kristýna Koubová 2
Mgr. Karel Severa 2
Mgr. Jakub Suk, LL.M. 3

KONTO CZK: 7000026173/8040 IBAN: CZ13 8040 0000 0070 0002 6173, BIC: OBKLCZ2X
KONTO EUR: 2021154403/8040 IBAN: CZ72 8040 0000 0020 2115 4403, BIC: OBKLCZ2X

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12099

1 – společník a advokát
2 – spolupracující advokát
3 – advokátní koncipient

součástí této smlouvy jako její přílohy, nebo v rozsahu a za podmínek uvedených v této SoD (*dále jen „dílo“*) tak, aby dílo splňovalo veškeré dohodnuté technické, zákonné, bezpečnostní normy a parametry.

3. Místem provedení díla je pozemek parc. č. 343/11, 2876/3 a 2876/1 v k. ú. Kamenný Újezd.
4. Dílo bude realizováno na odpovědnost zhotovitele, v dohodnutých termínech. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty a zadání, které objednatel předal do podpisu této smlouvy, jsou dostačující a úplné ke splnění této smlouvy a že za tyto dokumenty a zadání přebírá plnou odpovědnost tak, jako by sám byl jejím zhotovitelem.
5. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, přílohami této smlouvy a právními předpisy, a to včetně takových, které nejsou výslovně uvedeny v podkladech pro provedení díla předaných objednatelem, ale o nichž zhotovitel jako odborně způsobilá osoba měl předpokládat, že jsou nutné pro řádné splnění jeho smluvních závazků.
6. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít, pokud bude v bezvadném a úplném stavu bez jakýchkoliv vad a nedodělků v době předání, čímž účastníci upravují odlišně ustanovení § 2628 NOZ, a dále zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

II. Čas plnění

1. Termíny provádění díla:
 - a) Zahájení díla nejpozději do 30.04.2023
 - b) Úplné dokončení a předání díla nejpozději do 31.05.2023
2. Za den úplného splnění závazku dokončit a předat dílo se považuje den protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad či nedodělků. Předávací protokol musí být podepsán oběma smluvními stranami.
3. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit přerušení provádění díla. O dobu přerušení se přiměřeně posouvají termíny dokončení celého díla i dílčí termíny ještě nesplněných částí díla, pokud nejde o přerušení z důvodu nesprávného postupu zhotovitele.
4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být revizní zprávy, atesty materiálů, a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další doklady stanovené smlouvou či právními předpisy, nebo se vztahující k předmětu plnění dle této smlouvy apod.
5. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla je možné posunout pouze a výhradně na základě písemného dodatku k této SoD.

III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 S., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Ceny uvedené v nabídce a rozpočtu jsou konečné a nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné ke zhotovení díla.

Celková cena díla je: 265 187,54,- Kč bez DPH.

2. K ceně uvedené v předchozím odstavci tohoto článku bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel může nabídkovou cenu překročit pouze v těchto případech:
 - v případě písemného požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této SoD a podkladů, na základě kterých byla dohodnutá cena stanovena,
 - v případě písemného požadavku objednatele na vyloučení některých prací nebo dodávek předmětu plnění (tzv. méněpráce).
4. Zhotovitel nemá právo požadovat jakékoliv zálohy nebo přiměřenou část ceny díla ve smyslu § 2611 NOZ, pokud to nebylo výslovně písemně ujednáno.
5. V případě, že z jakéhokoliv jiného důvodu než důvodu uvedeného v odst. 3 této smlouvy nebudou některé práce provedeny, bude o tyto tzv. méněpráce ponížena dohodnutá cena, a to v souladu s nabídkou zhotovitele.

IV. Fakturace

1. Úhrada ceny díla bude na základě dohody smluvních stran uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce, to do výše **90 % z celkové ceny díla bez DPH**.
2. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění v daném období, se provádí soupisem provedených prací, který bude zhotovitel vystavovat ve třech vyhotoveních. Dvě vyhotovení soupisu provedených prací budou předána objednateli k odsouhlasení a jedno vyhotovení je určeno pro evidenční účely zhotovitele.
3. Objednatel se zavazuje soupis provedených prací do 10 dnů od jeho obdržení prověřit z hlediska jeho věcné a cenové správnosti, tj. prověří, zda zhotovitelem uváděné práce byly skutečně řádně a bezvadně provedeny.
4. Má-li objednatel k soupisu provedených prací (jeho části) výhrady, vrátí tento zhotoviteli k přepracování spolu s příslušným odůvodněním, v čem shledává nedostatky či vady příslušného soupisu provedených prací.
5. Opravený soupis provedených prací předá zhotovitel objednateli v náhradním termínu, od něhož začíná běžet lhůta 10 dnů, ve smyslu odstavce 3, tohoto článku pro provedení kontroly soupisu provedených prací (jeho části) objednatелеm.
6. Odsouhlasením soupisu provedených prací objednatелеm vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění vystavením daňového dokladu. Nedílnou součástí každé faktury - daňového dokladu bude kopie objednatелеm potvrzeného soupisu provedených prací.
7. Konečnou fakturu na zbývajících 10 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání a převzetí díla mezi objednatелеm a zhotovitelem a odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, popř. písemné potvrzení objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
8. Vícepráce odsouhlasené objednatелеm budou zhotovitelem fakturovány v rámci měsíčního dílčího plnění.
9. Smluvní strany shodně uvádějí, že zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli jakékoliv zálohy.

10. Objednatel uhradí jednotlivé faktury zhotovitele do 30 dnů po jejich obdržení. Povinnost uhradit fakturu vzniká jen tehdy, obsahuje-li faktury všechny náležitosti dle platných právních předpisů a této smlouvy a dále jen tehdy, pokud zhotovitel plní všechny své povinnosti z této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit hrazení faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce déle jak na 10 dnů, práce provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele.

V. Provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla nepotřebuje žádnou součinnost objednatele, kterou by doposud neobdržel, nebo která není uvedena v této smlouvě. Pokud se taková potřeba vyskytne v průběhu provádění díla, je povinen o ní bezodkladně písemně informovat objednatele a poskytnout mu dostatečný prostor k jejímu poskytnutí. Tím se rozumí min. 30 dnů, pokud nebude potřeba delší časový úsek.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně a na vlastní odpovědnost a v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel je povinen provádět dílo mimo jiné v souladu s pokyny objednatele, je jimi odlišně od ustanovení § 2592 NOZ vázán. Pokud bude zhotovitel považovat pokyny objednatele za nevhodné ve smyslu § 2594 NOZ, je oprávněn využít možností, které mu toto ustanovení dává. Pokud bude objednatel na pokynech nebo na použití věcí trvat, není zhotovitel oprávněn od této SoD odstoupit dle § 2595, neodpovídá však objednateli za vady z tohoto vzniklé.
3. V případě, že bude zhotovitel při provádění díla porušovat své povinnosti, nebo právní či technické předpisy, má objednatel právo požadovat, aby zajistil nápravu. Pokud tak neučiní ve lhůtě stanovené objednatel, má objednatel právo učinit tak sám a veškeré vzniklé náklady požadovat zaplatit po zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny jeho nároky dle § 2593 NOZ.
4. Nebezpečí škody na věci nese až do protokolárního předání celého díla objednateli zhotovitel.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy všechny okolnosti nutné ke splnění díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto nebrání v jeho povinnostem vyplývajících z této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn na základě příslušných ustanovení této smlouvy nebo příslušných zákonných ustanovení od této smlouvy odstoupit s účinností okamžikem doručení zhotoviteli. V takovém případě je povinen uhradit zhotoviteli tu část ceny díla, která odpovídá doposud provedené části díla se zohledněním kvality provedení. V případě, že bude dílo vykazovat vady, odečtou se od takto zjištěné části ceny díla náklady potřebné k jejich odstranění.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řádně vést stavební deník a zaznamenávat do něj veškeré příslušnými právními předpisy stanovené údaje. Stavební dozor objednatele či objednatel je oprávněn se k záznamům zhotovitele ve stavebním deníku vyjádřit do 3 pracovních dnů a připojit k nim svá stanoviska a činit další záznamy, které souvisejí s plněním smlouvy a/nebo prováděním díla, zejména týkající se použití materiálů a stavebních postupů.

VI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně (postačí e-mailem na adresu [ou@kamenny-ujezd.cz]) oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Pokud dílo bude vykazovat při předání a převzetí jakékoliv vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jednostranně předávání díla přerušit a poskytnout zhotoviteli 10 dnů na odstranění vad a nedodělků.
2. Podmínkou převzetí díla ze strany objednatele je úspěšné předvedení způsobilosti sloužit svému

účelu ve smyslu § 2605 NOZ.

3. Zhotovitel je také povinen připravit a předat doklady prokazující jakost díla a prací provedených na díle potřebných k jeho provedení, včetně **geometrického zaměření ve formátu JVF** dle vyhlášky 3936/2020
4. Z průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany písemný předávací protokol, ve kterém bude uvedeno především prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a pokud ano, zda bez výhrad nebo s výhradami (vadami). Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud dílo vykazuje jakékoliv vady či nedodělky a není v bezvadném a úplném stavu. Uvedený předávací protokol bude sepsán ve 2 vyhotoveních, když po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Dílo je považováno za dokončené dnem jeho předání a převzetí, tj. podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami, kterým bude dílo převzato bez vad či nedodělků a budou splněny všechny povinnosti zhotovitele dle této SoD.
6. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. Nebezpečí škody na věci (díle) nese zhotovitel.

VII.

Záruka za jakost, odpovědnost z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla.
2. Objednatel uplatní včas právo ze záruky za jakost díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby. Platí však, že je objednatel povinen uplatnit právo ze záruky za jakost bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
3. Pokud objednatel zvolí ze svých nároků dle § 2106 NOZ odstranění věci, má právo určit způsob odstranění vady. Poté má právo svou volbu změnit, pokud zhotovitel vadu neodstraní v dohodnuté lhůtě, nebo pokud ji odstraňuje jiným způsobem.
4. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 2 pracovních dnů, u vady nebránící užívání díla a v případě havárie do 1 hodiny od prokazatelného doručení písemné výzvy (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou na adresu: vl.zika@seznam.cz) k odstranění zjištěné vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
5. Vada nebránící užívání díla bude odstraněna zhotovitelem nejpozději do 7 dnů od zahájení odstraňování vady a v případě havárie do 48 hodin od zahájení odstraňování vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
6. Účastníci se dohodli na změně ustanovení § 2112, odst. 1 NOZ, když objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je skutečně zjistí. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
7. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování reklamované vady včas dle tohoto článku, nebo vady v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, když objednatel je za tímto účelem oprávněn použít, tedy jednostranně započítat, i dohodnuté zádržné, přestože se bude jednat o jednostranný zápočet nesplatné pohledávky vůči splatné.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, vztahující se k prováděnému dílu, tedy mj. je i povinen zajistit dodržování veškerých předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak uhradit v penězích. Veškeré další náklady s tím spojené nese zhotovitel.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se zajistit, aby nedocházelo při provádění díla jakýchkoliv škodlivých látek v místě provádění díla a jeho bezprostředního okolí, zhotovitel nese odpovědnost za třídění a likvidaci odpadů dle platných právních předpisů.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu v případě okolností způsobených vyšší mocí, tj. např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu.
5. Nárok na náhradu prokazatelně vzniklých škod, za které odpovídá zhotovitel, je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním celého díla bez vad a nedodělků na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami nejpozději do termínu uvedeného v čl. II., odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení.
2. V případě nedodržení termínů uvedených v článku VII. odst. 4 a 5 k zahájení odstraňování vady a odstranění jednotlivé vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení s odstraněním této jednotlivé vady.
3. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a zhotovitel se ocitne v prodlení s termínem odstranění vad uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení.
4. Pro případ, že zhotovitel nedodrží předpisy a povinnosti z oblasti BOZP, ochrany životního prostředí či požární předpisy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za jeden každý jednotlivý případ takového porušení.
5. V případě prodlení se zaplacením splatné pohledávky dle této smlouvy má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího písemného uplatnění objednatel. Objednatel je oprávněn započíst veškeré své nároky vzniklé z této smlouvy oproti ceně díla. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele provést započtení vzájemných pohledávek, postoupit ani zastavit pohledávky, které má vůči objednateli.

7. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody (vč. ušlého zisku) v plné výši.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Zhotovitel se výslovně vzdává práva uplatnit v soudním řízení moderační právo soudu na snížení smluvních pokut dle § 2051 NOZ, když obě strany vzájemně považují výši dohodnutých smluvních pokut za přiměřené.

X.

Změna smlouvy, ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením či předáním celého díla delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že (i) zhotovitel bude v prodlení s plněním jakékoliv své smluvní i zákonné povinnosti i přes písemnou výzvu k nápravě; (ii) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla pod dobu delší jak 3 dny; (iii) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele a/nebo (iv) to umožňuje příslušný právní předpis..
3. V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli takovou část ceny díla, která odpovídá bezvadně provedené části díla ke dni skončení platnosti této SoD.
4. Účastníci výslovně vylučují použití § 1765 a 1766 NOZ, dle kterého by se jedna ze stran mohla domáhat změny nebo zrušení smlouvy v případě změny okolností.
5. Pokud dojde ke zmaření provedení díla náhodou nebo z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na úhradu toho, o co se objednatel jeho činností obohatil.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Je vyloučeno použití jakýchkoliv obchodních podmínek zhotovitele.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel postoupil veškerá práva a povinnosti (smlouvu jako celek) na 3. subjekt.
3. Vylučuje se použití § 558, odst. 2 NOZ – zákonné ustanovení má přednost před obchodními zvyklostmi
4. Účastníci se oproti úpravě § 629 NOZ dohodli, že u veškerých práv z této smlouvy, z jejího porušení nebo ukončení vzniklých bude činit promlčecí doba 5 let.
5. Písemnosti z tohoto smluvního vztahu včetně písemností ve sporu budou zasílány na adresu, kterou uvedly smluvní strany v záhlaví této smlouvy, nebo zvolenému právnímu zástupci, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Jestliže některá ze smluvních stran změní adresu, aniž to oznámí druhé straně, je doručení platně provedeno uplynutím doby uložení písemnosti odeslané na její poslední známou adresu u příslušného držitele poštovní licence. Písemnosti se považují za doručené 3. dnem po odeslání doporučenou poštou.
6. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této

smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.


7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba účastníci obdrží jedno.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem nabytí právní moci stavebního povolení.

Přílohy:

- č. 1: technický popis
- č. 2: výkaz výměr
- č. 3: cenová nabídka zhotovitele

V Kamenném Újezdu

za objednatele:
Obec Kamenný Újezd



Jiří Haisman
starosta obce

Vladimír Zíka
Plavská 278, 373 81 Kamenný Újezd
ZEMNÍ PRÁCE
Mobil: 736 533 585, Pevná 387 998 851
V Kamenném Újezdu
IČO: 734 88 470 DIČ: CZ6304240074

za zhotovitele:
Vladimír Zíka – Zemní práce

.....
Vladimír Zíka

A Průvodní zpráva

*podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
ve smyslu novely č. 62/2013 Sb.*

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Hřbitovní ulice - Prodloužení vodovodu
- b) místo stavby: parc.č. 2876/1, 2, 3; k.ú. Kamenný Újezd [662925]
- c) předmět projektové dokumentace: trvalá stavba, vodoprávní řízení

A.1.2 Údaje o žadateli

Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 37381 Kamenný Újezd

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Jan Bouchal - SysTech

Plavská 1977/5

370 01 České Budějovice

IČ: 48234419

DIČ: CZ 510814255

Tel. 603 736 643

Autorizoval: Ing. Jan Bouchal, osvědčení o autorizaci č. 24523
v seznamu ČKAIT je veden pod číslem 0101306

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty. Stavba nevyžaduje technologické zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů:

Požadavky zadavatele

Vyjádření ČEVAK

B Souhrnná technická zpráva

*podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
ve smyslu novely č. 62/2013 Sb.*

B.1 Popis území stavby

- a) Místo napojení na stávající vodovod PE D 90 je navrženo na pozemku č. 2876/3 (využíván jako obecní komunikace), dále vodovod povede po pozemcích č. 2876/1 a 2876/2, kde se napojí na stávající vodovod Li 200.
- b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem nejsou pro stavbu vodovodu nutné.
- c) Stavbu vodovodu není nutné řešit v závislosti na územně plánovací dokumentaci.
- d) Na stavbu vodovodu nebylo nutné povolovat žádné výjimky.
- e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů nebyly stanoveny.
- f) Průzkumné práce v lokalitě nejsou pro stavbu vodovodu nutné.
- g) Stavba částečně leží půdorysně v ochranném pásmu radiové sítě. Svojí výškou však do pásma nezasahuje. Žádná další pásma dotčena nejsou.

Ochranná pásma dotčených vedení:

<i>Vodovod a kanalizace</i>	<i>1,5 m na obě strany</i>
<i>Kabelové vedení VN, NN</i>	<i>1.0 m na obě strany</i>
<i>Nadzemní vedení VN</i>	<i>10,0 m od krajního vodiče</i>
<i>Nadzemní vedení NN</i>	<i>0,8 m při podjíždění vedení</i>
<i>Sdělovací kabely</i>	<i>1,5 m na obě strany</i>
<i>Komunikace II. a III. třídy</i>	<i>15,0 m na obě strany od osy komunikace</i>

- h) Zájmové území se nachází mimo záplavovou oblast, není třeba zajišťovat zvláštní protipovodňová opatření.
- i) Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.
- j) Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.
- k) Nejsou požadavky na zábor zemědělského půdního fondu.
- l) U stavby vodovodu není nutné řešit napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
- m) Stavba vodovodu proběhne po řádném stavebním povolení od úřadů. Je nutné dodržet ochranná pásma od inženýrských sítí.
- n) Stavba vodovodu bude realizována na pozemcích č. 2876/1, 2, 3 v k.ú. Kamenný Újezd; druh pozemku- ostatní plocha. Pozemky jsou v majetku investora.

B. 2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) Nová stavba
- b) Jedná se o trvalou stavbu.
- c) Z důvodu potřeby zokruhování veřejného vodovodu je navrženo prodloužení vodovodního řadu LPE D 90 o 85,5 m.
- d) Tento požadavek se na inženýrskou stavbu nevztahuje.
- e) Na stavbu se nevztahuje jiná ochrana podle právních předpisů.
- f) Voda z vodovodu bude sloužit jako pitná i užitková.
- g) Stavba vodovodu nijak neovlivňuje hospodaření s dešťovými vodami na pozemcích.
- h) Realizace stavby: jaro 2023, předpokládaný termín dokončení stavby jaro 2023.
- i) orientační cena stavby je 570 000,- Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) Stávající urbanizace území zůstane zachována.
- b) Stavba vodovodu je podzemní inženýrská stavba, po dokončení stavby bude výkop zasypan a nadzemní prostor uveden do původního stavu.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Navrhovaná stavba propojí dvě stávající větve veřejného vodovodu pro lepší manipulaci s vodou v obci.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Tento požadavek se na inženýrskou podzemní stavbu nevztahuje.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, která nebude po dokončení stavby přístupná, tedy nehrozí nebezpečí při jejím užívání.

B.2.6 Základní technický popis stavby

Jedná se o stavbu prodloužení vodovodního řadu PE D 90 o cca 85,5 m. Vodovodní potrubí bude napojeno v místě ukončení stávajícího vodovodu PE D 90 za podzemním hydrantem souřadnice JSTK -758721,41/-1174262,85 a ukončeno navrtávacím pasem na potrubí Li 200 souřadnice JSTK -758729,57/-1174179,10. Ve výkresu kladečské schéma jsou definovány detaily nově navrženého propojení vodovodu. Směrový lom bude řešen ohybem potrubí. Výkop pro vodovod bude mít hloubku 1400 mm, následně bude proveden písčným podsypem v tloušťce cca 90 mm a do písku se uloží vodovodní potrubí. Detaily o vrstvách při realizaci vodovodního potrubí- viz výkres Vzorové uložení potrubí.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, které se tento požadavek netýká.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o podzemní stavbu bez požárního rizika

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Zásady hospodaření s energiemi se na stavbu nevztahují.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Řešení ochrany ovzduší

Stavební práce budou probíhat tak, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrnou prašností a zápachem, aby nedocházelo k znečišťování komunikací. Znečištěné komunikace stavební činností budou bezodkladně čištěny a udržovány

Řešení ochrany proti hluku

Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavebních činností stanovené § 12 odst. 5 nařízením vlády č. 502/2000 Sb.

Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech od 7.00 hod do 19.00 hod. Hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhne ve venkovních chráněných prostorech staveb LAeq,T 60 dB, v chráněných vnitřních prostorech staveb LAeq,T 55 dB.

Výkopy budou prováděny ručně a pomocí malé mechanizace.

Pozemní doprava na veřejných komunikacích

Celkové hladiny hluku působené provozem pozemní dopravy na veřejných komunikacích související s plánovanou zástavbou v posuzované lokalitě (pro celou denní a noční dobu) ve venkovním prostoru nebudou překračovat limitní hodnoty dle Nařízení vlády č. 148/ 2006 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v denní ani noční době.

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Po dobu výstavby bude staveniště označeno výstražnými cedulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob, až do jejich dokončení.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Protiradonové opatření se netýká této projektové dokumentace

b) Není nutná ochrana před bludnými proudy

- c) Oblast nespadá do seizmicky aktivního území.
- d) Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech od 7.00 hod do 19.00 hod. Hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhne ve venkovních chráněných prostorech staveb LAeq,T 60 dB, v chráněných vnitřních prostorech staveb LAeq,T 55 dB.
- e) Zájmové území se nachází mimo záplavovou oblast, takže není třeba zajišťovat zvláštní protipovodňová opatření.
- f) Protiradonové opatření se netýká této projektové dokumentace. Řešené území není zasaženo poddolováním ani jinou důlní činností.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.
- b) Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

B. 4 Dopravní řešení

- a) Není součástí projektové dokumentace
- b) Není součástí projektové dokumentace
- c) Není součástí projektové dokumentace
- d) Není součástí projektové dokumentace

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) Řešení této problematiky stavba nevyžaduje.
- b) Řešení této problematiky stavba nevyžaduje.
- c) Řešení této problematiky stavba nevyžaduje.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) Stavební odpady budou vytríděny podle druhů a uloženy do velkoobjemového kontejneru na stavební odpad nebo bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. V případě uložení materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku
- b) Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu
- c) Stavba není na území Natura 2000
- d) Není stanoveno závazné stanovisko o vlivu na životní prostředí
- e) Nebylo vydáno
- f) Ochranná pásma jsou vypsána v bodě B.1.g)

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nevytváří pro obyvatelstvo žádná bezpečnostní rizika.

B. 8 Zásady organizace výstavby

- a) Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot není řešeno v této části projektové dokumentace
- b) Staveniště nevyžaduje odvodnění od povrchových odpadních vod
- c) Napojení staveniště na stávající komunikaci bude řešeno při realizaci stavby
- d) Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky
- e) Ochranou okolí staveniště se bude zabývat realizační firma s ohledem na použitou mechanizaci. Žádné požadavky na kácení dřevin stavba nevyžaduje.
- f) Zábory pro staveniště budou pouze dočasné a budou specifikovány v dalším stupni PD

g) Při realizaci stavby nejsou požadavky na bezbariérové řešení

h) Stavební odpady budou vytríděny podle druhů a uloženy do velkoobjemového kontejneru na stavební odpad nebo bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. V případě uložení materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku

Č. odpadu	Název, popis a původ odpadu	Kategorie odpadu
17 01 07	Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 03	Plasty	O
17 04 05	Železo, ocel	O
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O

i) Deponie zemin budou pouze dočasné, bilance zemin je vyrovnaná, ev. Vytlačená zemina se použije na terénní úpravy.

j) Při realizaci stavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí

k) Během výstavby musí být dodržovány veškeré technologické postupy, montážní a bezpečnostní předpisy týkající se prováděných prací a dané vyhláškou č. 324/1990 Sb. „Bezpečnost při stavebních pracích“. Práce budou prováděny pod odborným dozorem kvalifikované osoby.

l) Při realizaci stavby nejsou požadavky na bezbariérové řešení

m) Dopravně inženýrské opatření není součástí dokumentace

n) Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby

o) Realizace vodovodu: jaro 2020, předpokládaný termín dokončení stavby jaro 2020.

p) Nejsou stanoveny podmínky z hlediska bezpečnosti leteckého provozu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní ulice - prodloužení vodovodního řadu

Objekt:

VODOVOD

KSO:

Místo: k.ú. Kamenný Újezd ; parc.č. 2876/1, 2, 3

CC-CZ:

Datum: 18.03.2023

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vladimír Zíka - zemní práce

IČ:

DIČ:

73488470

CZ6304240074

Projektant:

Ing. Bouchal - SysTech ; České Budějovice, Plavská 1977/5, PSČ 370 01

IČ:

DIČ:

48234419

CZ 510814255

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

259 187,21

Ostatní náklady

6 000,00

Cena bez DPH

265 187,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 187,21	21,00%	55 689,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

320 876,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní ulice - prodloužení vodovodního řadu

Objekt:

VODOVOD

Místo:

k.ú. Kamenný Újezd ; parc.č. 2876/1, 2, 3

Datum:

18.03.2023

Zadavatel:-

Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Projektant:

Ing. Bouchal - SysTech

Zhotovitel:

Vladimír Zíka - zemní práce

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

259 187,21

HSV - Práce a dodávky HSV

259 187,21

1 - Zemní práce

140 751,87

4 - Vodorovné konstrukce

6 740,00

8 - Trubní vedení

104 868,66

998 - Přesun hmot

6 826,68

2) Ostatní náklady

6 000,00

Průzkumné a geodetické práce

3 000,00

Projektová dokumentace, DoSP

1 000,00

Zařízení staveniště

500,00

DIO, Provizorní dopravní značení

500,00

Zkoušky

1 000,00

Územní vlivy

Provozní vlivy

Zábory ploch

Kompletační činnost

Jiné VRN

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

265 187,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní ulice - prodloužení vodovodního řadu

Objekt:

VODOVOD

Místo:

k.ú. Kamenný Újezd ; parc.č. 2876/1, 2, 3

Datum:

18.03.2023

Zadavatel:-

Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Projektant:

Ing. Bouchal - SysTech

Zhotovitel:

Vladimír Zíka - zemní práce

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

259 187,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

259 187,21

D 1

Zemní práce

140 751,87

1	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	49,000	498,23	24 413,27
			"rýha (zemina v hornině třídy těžitelnosti 3 - 50 %)"		49,000		
			(1,0+85,5+1,0)*0,8*1,4*0,5		49,000		
			Součet		49,000		
2	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	49,000	490,00	24 010,00
			"rýha (zemina v hornině třídy těžitelnosti 4 - 50 %)"		49,000		
			(1,0+85,5+1,0)*0,8*1,4*0,5		49,000		
			Součet		49,000		
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,480	500,00	2 240,00
			"stávající vodovod"		4,480		
			2,0*0,8*1,4*2		4,480		
			Součet		4,480		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	239,400	87,00	20 827,80
			"rýha"		239,400		
			85,5*1,4*2		239,400		
			Součet		239,400		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	239,400	42,00	10 054,80
			239,4		239,400		
			Součet		239,400		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,000	200,00	2 800,00
			"přebytečná zemina tř. 3"		14,000		
			(7,0+21,0)*0,5		14,000		
			Součet		14,000		
7	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,000	150,00	2 100,00
			"přebytečná zemina tř. 4"		14,000		
			(7,0+21,0)*0,5		14,000		
			Součet		14,000		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,000	55,00	770,00
			"přebytečná zemina tř. 3"		14,000		
			(7,0+21,0)*0,5		14,000		
			Součet		14,000		
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	14,000	35,00	490,00
			"přebytečná zemina tř. 4"		14,000		
			(7,0+21,0)*0,5		14,000		
			Součet		14,000		
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	28,000	42,00	1 176,00
			"přebytečná zemina"		28,000		
			(7,0+21,0)		28,000		
			Součet		28,000		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,000	105,00	7 350,00
			"rýha"		98,0		
			"výkop"		98,0		
			"obsyp"		-21,0		
			"podsyp"		-7,0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		70,000		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,000	125,00	2 625,00
			"rýha "				
			(1,0+85,5+1,0)*0,8*0,3		21,000		
			Součet		21,000		
13	M	58337308	šterkopísek	t	42,000	560,00	23 520,00
			21*2 Přepočtené koeficientem množství		42,000		
14	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	525,000	35,00	18 375,00
			"rýha "				
			(1,0+85,5+1,0)*6,0		525,000		
			Součet		525,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							6 740,00
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,000	200,00	1 400,00
			"rýha "				
			(1,0+85,5+1,0)*0,8*0,1		7,000		
			Součet		7,000		
16	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450	2 200,00	990,00
			"rýha "				
			0,15*3		0,450		
			Součet		0,450		
17	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,000	1 450,00	4 350,00
			"rýha "				
			3,0		3,000		
			Součet		3,000		
D 8 Trubní vedení							104 868,66
18	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných D 90 x 8,2 mm	m	85,500	195,00	16 672,50
			"vodovod LPE D 90 "				
			85,5		85,500		
			Součet		85,500		
19	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	86,783	285,00	24 733,16
			85,5*1,015 Přepočtené koeficientem množství		86,783		
20	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 s osazením zemní soupravy	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
			"vodovod "				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
21	M	400208000016	ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI 80	kus	1,000	8 056,00	8 056,00
22	M	950108000003	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPÁTKO 80 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
23	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	3 865,00	3 865,00
			"vodovod "				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	M	351020008016	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU D 200/80	kus	1,000	8 780,00	8 780,00
25	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 460,00	2 920,00
			"vodovod "				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
26	M	40008009016	PŘÍRUBA 80	kus	2,000	690,00	1 380,00
27	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	298,00	596,00
28	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	85,500	50,00	4 275,00
			"vodovod "				
			85,5		85,500		
			Součet		85,500		
29	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	85,500	45,00	3 847,50
			"vodovod "				
			85,5		85,500		
			Součet		85,500		
30	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	565,00	565,00
			"vodovod "				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
31	M	42291352	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ	kus	1,000	780,00	780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	87922900R	Napojení na stávající vodovod včetně všech souvisejících prací a dodávek	kpl	1,000	18 800,00	18 800,00
			"stávající vodovod LPE D 90 "				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
33	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	85,500	35,00	2 992,50
			"vodovod "				
			85,5		85,500		
			Součet		85,500		
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	85,500	32,00	2 736,00
			"vodovod "				
			85,5		85,500		
			Součet		85,500		
	D	998	Přesun hmot				6 826,68
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	56,889	120,00	6 826,68