

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: Multifunkční hřiště ZŠ			
Objednatel:	Obec Kamenný Újezd Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd	IČO: 002 45 062 DIČ:	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	ERTL Milan s.r.o. Samota 962 382 41 Kaplice	IČO: 07659130 DIČ: CZ07659130	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 2 529 107,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			69 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 598 307,86
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH			0,00
Snížená DPH			0,00
Základ pro základní DPH			2 598 307,86
Základní DPH			545 644,65
Zaokrouhlení			0,00
Cena celkem bez DPH			2 598 307,86
Cena celkem s DPH			3 143 952,51
v Kaplici dne 13.3.2023			
ERTL Milan s.r.o. Samota 962, 382 41 Kaplice 727 903 906 info@ertikaplice.cz IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130 Za zhotovitele Za objednatele			

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
HSV	0,00	2 294 534,86	481 852,32	2 776 387,18
HSV celkem	0,00	2 294 534,86	481 852,32	2 776 387,18
Celkem uznatelné náklady stavby	0,00	2 294 534,86	481 852,32	2 776 387,18

Neuznatelné náklady

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
HSV	0,00	234 573,00	49 260,33	283 833,33
HSV celkem	0,00	234 573,00	49 260,33	283 833,33
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	69 200,00	14 532,00	83 732,00
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	69 200,00	14 532,00	83 732,00
Celkem neuznatelné náklady stavby	0,00	303 773,00	63 792,33	367 565,33

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kamenný Újezd - Multifunkční hřiště ZŠ
Uznatelné náklady

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel:

Místo: Kamenný Újezd

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				234 078,83
1	221	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	93,000	94,00	8 742,00
			30+20+3"napojení nového povrchu		53,000		
			40"kořeny		40,000		
			Součet		93,000		
2	221	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živčních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	144,600	130,00	18 798,00
			30*4+20*0,2+3*0,2"napojení		124,600		
			20"kořeny		20,000		
			Součet		144,600		
3	221	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	120,000	120,00	14 400,00
			30*4		120,000		
4	001	111251101R	Odstranění kořenů s odřezáním strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 200 m2 vč. odvozu na pozemek investora do 5 km	m2	270,000	75,00	20 250,00
			34*5+20*4+20		270,000		
5	001	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	1,024	1 890,00	1 935,36
			0,8*0,8*0,8*2"basketball		1,024		
6	001	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	53,680	944,00	50 673,92
			104*0,4*0,4"obrubníky		16,640		
			34*0,4*0,4"žlab		5,440		
			10*0,6*0,8"kanalizace		4,800		
			4*20*0,3"rozšíření hřiště		24,000		
			1*3*0,3*2"brankoviště		1,800		
			1"RŠ		1,000		
			Součet		53,680		
7	001	139001101R	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí apod. pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,368	1 430,00	7 676,24
			53,68*0,1*10 %		5,368		
8	001	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	54,704	94,00	5 142,18
9	001	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	54,704	141,00	7 713,26
			53,68+1,024		54,704		
10	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	54,704	18,00	984,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kamenný Újezd - Multifunkční hřiště ZŠ
Uznatelné náklady

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel:

Místo: Kamenný Újezd

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny vč. materiálu	m3	1,600	1 800,00	2 880,00
4,8/3					1,600		
12	001	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,200	240,00	768,00
1,6*2					3,200		
13	001	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	500,000	81,50	40 750,00
14	001	181311103R	Příplatek za rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	500,000	24,00	12 000,00
15	103	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	88,000	250,00	22 000,00
16	001	181951112R	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním při překozech	m2	131,600	72,00	9 475,20
3*2+4*16+104*0,4+20"brankoviště, rozšíření, obrubníky, kořeny					131,600		
17	221	938909331R	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	460,000	21,50	9 890,00
2 Zakládání							6 400,00
18	011	275313611R	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 - ztracené bednění	ks	2,000	3 200,00	6 400,00
5 Komunikace pozemní							1 215 794,00
19	221	566901243R	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm 32-63	m2	131,600	330,00	43 428,00
20	221	566901231R	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 60 mm 0-32 s ručním urovnáním	m2	90,000	344,00	30 960,00
3*2+4*16+20					90,000		
21	221	566901172R	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním bet. prostým 16/20 (PB I) tl. 150 mm	m2	11,400	940,00	10 716,00
30*0,15+30*0,15+16*0,15"kolem obrubníků					11,400		
22	221	572341111R	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11, po zhutnění tl. 40 mm ručně/strojně	m2	90,000	327,00	29 430,00
23	221	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	460,000	20,00	9 200,00
24	221	577143121R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm spád 0,5-1%	m2	550,000	387,00	212 850,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kamenný Újezd - Multifunkční hřiště ZŠ
Uznatelné náklady

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel:

Místo: Kamenný Újezd

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	R	01	Položení bezspárového polyuretanového povrchu Porplastic EP 10 mm - barva červená, zelená	m2	550,000	1 491,00	820 050,00
26	R	02	Lajnování - malá kopaná, volejbal - nohejbal, 4x streetball, tenis, florbal	m	580,000	102,00	59 160,00

8

Trubní vedení

37 475,00

27	271	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,600	2 000,00	1 200,00
10*0,6*0,1					0,600		

28	271	871310310R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného do DN 150	m	10,000	173,00	1 730,00
----	-----	------------	--	---	--------	--------	----------

29	286	28617003R	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 4	m	11,000	400,00	4 400,00
10,891 * 1,01					11,000		

30	271	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	5,000	240,00	1 200,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

31	286	28611898R	tvarovka kanalizační plastová do DN 150 (odbočka, přesuvka, koleno, redukce, záslepka apod.)	kus	5,000	260,00	1 300,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

32	271	894812201R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné vč. materiálu	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
----	-----	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

33	271	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	1,000	100,00	100,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

34	271	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	2,000	680,00	1 360,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

35	271	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	0,500	3 500,00	1 750,00
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

36	271	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

37	PAM	PAM.CDVT60AG R	poklop šachtový třída D 400, kruhový litinový A15 bez teleskopu	kus	1,000	2 980,00	2 980,00
----	-----	----------------	---	-----	-------	----------	----------

38	271	899722112R	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	10,000	13,00	130,00
----	-----	------------	---	---	--------	-------	--------

39	R	0138	Napojení na stávající kanalizační řád DN 150	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
----	---	------	--	-----	-------	----------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 862,00

40	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	8,960	3 500,00	31 360,00
104*0,06+34*0,4*0,2"obrubníky + žlab					8,960		

41	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	104,000	300,00	31 200,00
34+16+34+16+1*4					104,000		

42	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	105,040	175,00	18 382,00
104 * 1,01					105,040		

43	PSB	PSB.13092707	Obrubník betonový rohový tl. 80 mm výška 250 mm přírodní šedý	kus	12,000	415,00	4 980,00
----	-----	--------------	---	-----	--------	--------	----------

44	221	935113111R	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	34,000	688,00	23 392,00
----	-----	------------	---	---	--------	--------	-----------

45	R	1313548	Odvodňovací žlab šíře do 200mm s plastovým roštem zat. A15 vč. 2 čel bez vpustí, pouze spodní odtok	m	34,000	722,00	24 548,00
----	---	---------	---	---	--------	--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kamenný Újezd - Multifunkční hřiště ZŠ
Uznatelné náklady

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel:

Místo: Kamenný Újezd

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3

Svislé a kompletní konstrukce

528 266,00

46	R	011	Vrtání patek, betonování pouzder, sloupků vč. materiálu	ks	55,000	1 300,00	71 500,00
47	R	012	Montáž mantinelu	m2	102,000	450,00	45 900,00
48	R	013	Montáž sítě 4,0 m	m2	228,000	120,00	27 360,00
49	R	0114	Montáž brány 2-kř	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
50	R	015	Montáž brány 1-kř	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
51		018	sít PP 45x45x3mm/300cm	m2	324,000	175,00	56 700,00
52		019	Ost. mont. materiál pro síť	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
53		020	Sloupek POZ 70/4,7m	ks	30,000	3 300,00	99 000,00
54		021	Sloupek POZ 70/1,7m	ks	25,000	2 000,00	50 000,00
55		022	Vzpěra POZ 48/4500	ks	10,000	990,00	9 900,00
56		023	Rozpěrná tyč POZ	ks	2,000	700,00	1 400,00
57		024	Držák vzpěry POZ	ks	20,000	140,00	2 800,00
58		025	brána 2-kř 2000x2500 POZ (výplet sítě)	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00
59		026	brána 1-kř 1000x2500 POZ (výplet sítě)		1,000	17 820,00	17 820,00
60		027	Dřevěný mantinel 180/30, 2x lazura	m	102,000	1 018,00	103 836,00

997

Přesun sutě

43 970,96

61	221	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	75,812	150,00	11 371,80
62	221	997221551R	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 25 km	t	75,812	280,00	21 227,36
63	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,000	150,00	6 600,00
					75,812-31,812	44,000	
64	221	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	31,812	150,00	4 771,80

998

Přesun hmot

94 688,07

65	221	998225111R	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 25 km jakékoliv délky objektu	t	296,686	245,00	72 688,07
66	231	998232111R	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 25 km, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00

Celkem uznatelné náklady bez DPH 21%

2 294 534,86

DPH 21%

481 852,32

Celkem uznatelné náklady s DPH 21%

2 776 387,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kamenný Újezd - Multifunkční hřiště ZŠ
Neuznatelné náklady

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel:

Místo: Kamenný Újezd

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

12 000,00

1	231	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	20,00	10 000,00
2	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	12,500	160,00	2 000,00
500 * 0,025					12,500		

5 Komunikace pozemní

125 773,00

3	R	03	Zabudování pouzder a betonových patek pro volejbal, tenis vč. vybourání a zhotovení patky	ks	4,000	5 100,00	20 400,00
4		04	Kompletní sada na tenis, POZ	sada	1,000	26 211,00	26 211,00
5		05	Kompletní sada na volejbal, POZ	sada	1,000	22 282,00	22 282,00
6	R	06	Kompletní konstrukce na streetball, POZ, montáž na patku	ks	2,000	28 440,00	56 880,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

96 800,00

7	R	016	Montáž fotbalové branky	ks	2,000	1 650,00	3 300,00
8	R	017	Montáž basket konstrukce a desek	ks	2,000	2 530,00	5 060,00
9		028	Fotbal.branka(malá kopaná) 300x200cm POZ	ks	2,000	24 200,00	48 400,00
10		029	Konstrukce pro basket koše POZINK	ks	2,000	14 025,00	28 050,00
11		030	Odras.deska basket 120/90 cm	ks	2,000	3 850,00	7 700,00
12		031	Basketbalová obroučka pevná, řetízková síťka - Zn	ks	2,000	2 145,00	4 290,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

69 200,00

13	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	6 200,00	6 200,00
14	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	...	1,000	6 500,00	6 500,00
15	000	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	19 000,00	19 000,00
16	000	034002000R	Přesun stavebních kapacit	...	1,000	5 500,00	5 500,00
17	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00
18	000	040001000	Inženýrská činnost - vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	5 000,00	5 000,00
19	000	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	24 000,00	24 000,00

Celkem neuznatelné náklady bez DPH 21%

303 773,00

DPH 21%

63 792,33

Celkem neuznatelné náklady s DPH 21%

367 565,33